CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**	
1.			**CENTRO DE MULTIPLO USO - ALDEIA OLARIAia**					**-**	**243.284,58**	
1.1.			**CANTEIRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA**					**-**	**1.993,71**	
1.1.1.	Composição	39	PLACA DE OBRA	UND	2,50	293,74	BDI 1	360,83	902,08	RA
1.1.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	156,67	BDI 1	192,45	192,45	RA
1.1.3.	Composição	1	LOCAÇÃO DE OBRA	M²	142,50	5,14	BDI 1	6,31	899,18	RA
1.2.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**22.427,49**	
1.2.1.	Composição	2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	M²	2,06	2.033,07	BDI 1	2.497,42	5.144,69	RA
1.2.2.	Composição	3	PILARETES	M³	0,62	3.129,95	BDI 1	3.844,83	2.383,79	RA
1.2.3.	Composição	4	VIGAS BALDRAME	M³	3,64	2.641,86	BDI 1	3.245,26	11.812,75	RA
1.2.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,02	66,76	BDI 1	82,01	1.395,81	RA
1.2.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,70	40,48	BDI 1	49,73	532,11	RA
1.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	29,34	32,14	BDI 1	39,48	1.158,34	RA
1.3.			**SUPRAESTRUTURA**					**-**	**26.767,41**	
1.3.1.	Composição	5	PILARES	M³	1,84	3.583,50	BDI 1	4.401,97	8.099,62	RA
1.3.2.	Composição	6	VIGAS DA ESTRUTURA	UND	3,46	3.853,80	BDI 1	4.734,01	16.379,67	RA
1.3.3.	Composição	7	VIGAS DE CINTAMENTO 15 X 20 CM	M³	0,69	2.699,54	BDI 1	3.316,11	2.288,12	RA
1.4.			**PAREDES**					**-**	**38.223,76**	
1.4.1.	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	82,44	128,10	BDI 1	157,36	12.972,76	RA
1.4.2.	SINAPI	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	102,38	140,16	BDI 1	172,17	17.626,76	RA
1.4.3.	SINAPI	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,55	151,98	BDI 1	186,69	476,06	RA
1.4.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,60	79,19	BDI 1	97,28	252,93	RA
1.4.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,00	88,65	BDI 1	108,90	2.178,00	RA
1.4.6.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,70	73,41	BDI 1	90,18	784,57	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**	
1.4.7.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	93,89	BDI 1	115,33	2.883,25	RA
1.4.8.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,95	438,11	BDI 1	538,17	1.049,43	RA
1.5.			**COBERTURA**					**-**	**36.469,01**	
1.5.1.	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	858,00	13,25	BDI 1	16,28	13.968,24	RA
1.5.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	186,66	57,60	BDI 1	70,76	13.208,06	RA
1.5.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	186,66	36,94	BDI 1	45,38	8.470,63	RA
1.5.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,00	47,80	BDI 1	58,72	822,08	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**					**-**	**17.705,21**	
1.6.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,37	34,21	BDI 1	42,02	897,97	RA
1.6.2.	Composição	8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA N°01 E: 3 CM	M²	142,50	6,33	BDI 1	7,78	1.108,65	RA
1.6.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,12	526,09	BDI 1	646,25	4.601,30	RA
1.6.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	142,50	29,88	BDI 1	36,70	5.229,75	RA
1.6.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	9,60	47,84	BDI 1	58,77	564,19	RA
1.6.6.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	7,20	38,46	BDI 1	47,24	340,13	RA
1.6.7.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	116,69	32,30	BDI 1	39,68	4.630,26	RA
1.6.8.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	48,75	5,56	BDI 1	6,83	332,96	RA
1.7.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**44.723,67**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**	
1.7.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	218,91	3,70	BDI 1	4,55	996,04	RA
1.7.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	162,20	7,10	BDI 1	8,72	1.414,38	RA
1.7.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	163,33	27,54	BDI 1	33,83	5.525,45	RA
1.7.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	162,20	45,42	BDI 1	55,79	9.049,14	RA
1.7.5.	SINAPI	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	53,60	34,59	BDI 1	42,49	2.277,46	RA
1.7.6.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,60	30,47	BDI 1	37,43	134,75	RA
1.7.7.	SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,38	27,42	BDI 1	33,68	214,88	RA
1.7.8.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	53,60	54,24	BDI 1	66,63	3.571,37	RA
1.7.9.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,98	60,11	BDI 1	73,84	736,92	RA
1.7.10.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	325,53	1,90	BDI 1	2,33	758,48	RA
1.7.11.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	325,53	12,60	BDI 1	15,48	5.039,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**	
1.7.12.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	186,66	65,44	BDI 1	80,39	15.005,60	RA
1.8.			**ESQUADRIAS**					**-**	**16.630,11**	
1.8.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	14,07	367,86	BDI 1	451,88	6.357,95	RA
1.8.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	28,14	37,13	BDI 1	45,61	1.283,47	RA
1.8.3.	Composição	9	BARRA DE APOIO TUBULAR EM ACO INOX , 40 CM	UND	2,00	124,80	BDI 1	153,30	306,60	RA
1.8.4.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,70	660,54	BDI 1	811,41	8.682,09	RA
1.9.			**INSTALAÇOES ELÉTRICAS**					**-**	**13.442,94**	
1.9.1.	Composição	10	LUMINARIA LED PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR BIVOLT 25 W, BRANCO 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	24,44	BDI 1	30,02	750,50	RA
1.9.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	24,53	BDI 1	30,13	120,52	RA
1.9.3.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	30,44	BDI 1	37,39	74,78	RA
1.9.4.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	70,50	BDI 1	86,60	173,20	RA
1.9.5.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	77,39	BDI 1	95,07	95,07	RA
1.9.6.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	88,12	BDI 1	108,25	108,25	RA
1.9.7.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	45,17	BDI 1	55,49	499,41	RA
1.9.8.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	48,49	BDI 1	59,57	59,57	RA
1.9.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	29,45	BDI 1	36,18	434,16	RA
1.9.10.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	38,69	BDI 1	47,53	237,65	RA
1.9.11.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	40,61	BDI 1	49,89	49,89	RA
1.9.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	14,65	BDI 1	18,00	684,00	RA
1.9.13.	Composição	12	TAMPA CEGA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	7,15	BDI 1	8,78	8,78	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**	
1.9.14.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	8,91	BDI 1	10,95	766,50	RA
1.9.15.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	7,56	BDI 1	9,29	929,00	RA
1.9.16.	Composição	13	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	21,03	BDI 1	25,83	309,96	RA
1.9.17.	Composição	14	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	53,34	BDI 1	65,52	65,52	RA
1.9.18.	Cotação	2	PONTALETE DE FERRO GALVANIZADO 38MM (1 1/2") INCLUINDO ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	42,37	BDI 1	52,05	104,10	RA
1.9.19.	Composição	15	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	10,94	BDI 1	13,44	13,44	RA
1.9.20.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	2,76	BDI 1	3,39	1.186,50	RA
1.9.21.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	3,96	BDI 1	4,86	2.430,00	RA
1.9.22.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	6,39	BDI 1	7,85	863,50	RA
1.9.23.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	10,36	BDI 1	12,73	509,20	RA
1.9.24.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	9,54	BDI 1	11,72	70,32	RA
1.9.25.	Composição	16	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	8,07	BDI 1	9,91	148,65	RA
1.9.26.	Composição	40	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA 40A, COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE RAMAL DE ENTRADA E SAÍDA, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR, SUPORTE, ISOLADORES E ATERRQAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.340,32	BDI 1	1.646,45	1.646,45	RA
1.9.27.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,25	BDI 1	13,82	27,64	RA
1.9.28.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	12,41	BDI 1	15,24	91,44	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**	
1.9.29.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	12,41	BDI 1	15,24	15,24	RA
1.9.30.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	20,02	BDI 1	24,59	24,59	RA
1.9.31.	Composição	18	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	132,57	BDI 1	162,85	162,85	RA
1.9.32.	Composição	19	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	221,38	BDI 1	271,94	271,94	RA
1.9.33.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	65,84	BDI 1	80,88	80,88	RA
1.9.34.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	22,98	BDI 1	28,23	28,23	RA
1.9.35.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	2,00	14,81	BDI 1	18,19	36,38	RA
1.9.36.	Cotação	1	KIT DE ACESSIBILIDADE AO CADEIRANTE - 2 ACIONADOR, 2 INDICADOR AUDIO/VISUAL SISTEMA E ADESIVOS DE INDICAÇÕES CONFORME DETALHE. MODELO COM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	297,00	BDI 1	364,83	364,83	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INÊNCIO**					**-**	**2.557,65**	
1.10.1.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	125,65	BDI 1	154,35	308,70	RA
1.10.2.	Composição	20	BLOCO AUTÔNOMO - TIPO FAROLETE 1200 LUMENS	UND	2,00	114,65	BDI 1	140,84	281,68	RA
1.10.3.	Cotação	3	PLACA LUMINOSA DE FACE SIMPLES - SAÍDA DE EMERGENCIA - 26 X 16CM	UND	2,00	81,00	BDI 1	99,50	199,00	RA
1.10.4.	Composição	21	PLACA DE PVC ADESIVADA PARA PLANO DE EMERGÊNCIA 60X60 CM	UND	1,00	49,42	BDI 1	60,71	60,71	RA
1.10.5.	Composição	22	PLACA DE PVC ADESIVADA PARA LOTAÇÃO MÁXIMA 30X40 CM	UND	1,00	33,65	BDI 1	41,34	41,34	RA
1.10.6.	Composição	23	ABRIGO DE GÁS	UND	1,00	1.223,20	BDI 1	1.502,58	1.502,58	RA
1.10.7.	Composição	24	GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE - 150 MM	UND	4,00	33,30	BDI 1	40,91	163,64	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE**					**-**	**2.333,17**	
1.11.1.	Composição	25	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACESSO	UND	1,00	29,87	BDI 1	36,69	36,69	RA
1.11.2.	Composição	26	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE COM BRAILLE - 15X25 CM	UND	5,00	65,87	BDI 1	80,91	404,55	RA
1.11.3.	Composição	27	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS - 15X25 CM	UND	2,00	20,87	BDI 1	25,64	51,28	RA
1.11.4.	Composição	28	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM E=5 MM	UND	7,74	193,59	BDI 1	237,81	1.840,65	RA
1.12.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**5.600,39**	
1.12.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,00	49,99	BDI 1	61,41	982,56	RA
1.12.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	39,24	BDI 1	48,20	96,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**	
1.12.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	25,79	BDI 1	31,68	95,04	RA
1.12.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,00	17,06	BDI 1	20,96	146,72	RA
1.12.5.	Composição	29	RALO SIFONADO COM GRELHA BRANCA	UND	3,00	12,89	BDI 1	15,83	47,49	RA
1.12.6.	Composição	30	CAIXA DE GORDURA PVC - 18 L	UND	1,00	440,11	BDI 1	540,63	540,63	RA
1.12.7.	Composição	31	CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50X50 CM	UND	2,00	232,15	BDI 1	285,17	570,34	RA
1.12.8.	Composição	32	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BIOREATOR E BIOFILTRO 325 L	UND	1,00	1.520,43	BDI 1	1.867,70	1.867,70	RA
1.12.9.	Composição	33	SUMIDOURO	UND	1,00	1.020,44	BDI 1	1.253,51	1.253,51	RA
1.13.			**INSTALAÇÕES HIDRAULICA**					**-**	**1.455,79**	
1.13.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00	4,68	BDI 1	5,75	201,25	RA
1.13.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	9,92	BDI 1	12,19	73,14	RA
1.13.3.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	16,41	BDI 1	20,16	302,40	RA
1.13.4.	SINAPI-I	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN	5,00	52,68	BDI 1	64,71	323,55	RA
1.13.5.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	59,56	BDI 1	73,16	73,16	RA
1.13.6.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,00	40,63	BDI 1	49,91	49,91	RA
1.13.7.	SINAPI	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	23,44	BDI 1	28,79	28,79	RA
1.13.8.	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	30,32	BDI 1	37,25	74,50	RA
1.13.9.	SINAPI	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	56,30	BDI 1	69,16	69,16	RA
1.13.10.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	211,60	BDI 1	259,93	259,93	RA
1.14.			**LOUÇAS E METAIS**					**-**	**5.149,11**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**	
1.14.1.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	168,35	BDI 1	206,80	413,60	RA
1.14.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	472,04	BDI 1	579,85	1.159,70	RA
1.14.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	30,60	BDI 1	37,59	75,18	RA
1.14.4.	Composição	9	BARRA DE APOIO TUBULAR EM ACO INOX , 40 CM	UND	4,00	124,80	BDI 1	153,30	613,20	RA
1.14.5.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	261,51	BDI 1	321,24	1.284,96	RA
1.14.6.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	251,50	BDI 1	308,94	617,88	RA
1.14.7.	Composição	35	PORTA TOALHA EM PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UND	2,00	43,75	BDI 1	53,74	107,48	RA
1.14.8.	Composição	36	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO	UND	2,00	43,75	BDI 1	53,74	107,48	RA
1.14.9.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	39,96	BDI 1	49,09	98,18	RA
1.14.10.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	44,54	BDI 1	54,71	54,71	RA
1.14.11.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,40	326,80	BDI 1	401,44	562,02	RA
1.14.12.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	22,27	BDI 1	27,36	54,72	RA
1.15.			**VAGAS DE ESTACIONAMENTO**					**-**	**7.346,31**	
1.15.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,18	40,48	BDI 1	49,73	307,33	RA
1.15.2.	Composição	8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA N°01 E: 3 CM	M²	41,20	7,39	BDI 1	9,08	374,10	RA
1.15.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,06	536,94	BDI 1	659,58	1.358,73	RA
1.15.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	41,20	83,80	BDI 1	102,94	4.241,13	RA
-	SINAPI	74245/001	(Código não identificado nas referências)	-	51,70		BDI 1	-	-	RA
1.15.5.	Composição	37	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ IDENTIF. DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - 50X70 CM	UND	2,00	433,50	BDI 1	532,51	1.065,02	RA
1.16.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**458,85**	
1.16.1.	Composição	38	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	142,50	2,62	BDI 1	3,22	458,85	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	07-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Olaria									**243.284,58**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuaçu/SC
Local

quinta-feira, 26 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 7756740-7

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2021.08.26 16:29:52 -03'00'