CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.			**Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó**					**-**	**289.171,38**	
1.1.			**CANTEIRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA**					**-**	**2.273,59**	
1.1.1.	Composição	39	PLACA DE OBRA	UND	2,50	330,21	BDI 1	405,63	1.014,08	RA
1.1.2.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	181,97	BDI 1	223,53	223,53	RA
1.1.3.	Composição	1	LOCAÇÃO DE OBRA	M²	142,50	5,92	BDI 1	7,27	1.035,98	RA
1.2.			**INFRAESTRUTURA**					**-**	**25.861,01**	
1.2.1.	Composição	2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	M²	2,06	2.231,72	BDI 1	2.741,44	5.647,37	RA
1.2.2.	Composição	3	PILARETES	M³	0,62	3.644,74	BDI 1	4.477,20	2.775,86	RA
1.2.3.	Composição	4	VIGAS BALDRAME	M³	3,64	3.068,52	BDI 1	3.769,37	13.720,51	RA
1.2.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,02	80,70	BDI 1	99,13	1.687,19	RA
1.2.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	10,70	48,93	BDI 1	60,11	643,18	RA
1.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	29,34	38,48	BDI 1	47,27	1.386,90	RA
1.3.			**SUPRAESTRUTURA**					**-**	**31.875,55**	
1.3.1.	Composição	5	PILARES	M³	1,84	4.152,23	BDI 1	5.100,60	9.385,10	RA
1.3.2.	Composição	6	VIGAS DA ESTRUTURA	UND	3,46	4.735,65	BDI 1	5.817,27	20.127,75	RA
1.3.3.	Composição	7	VIGAS DE CINTAMENTO 15 X 20 CM	M³	0,69	2.787,54	BDI 1	3.424,21	2.362,70	RA
1.4.			**PAREDES**					**-**	**46.103,39**	
1.4.1.	SINAPI	87509	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	82,44	158,15	BDI 1	194,27	16.015,62	RA
1.4.2.	SINAPI	87525	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	102,38	173,26	BDI 1	212,83	21.789,54	RA
1.4.3.	SINAPI	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,55	187,53	BDI 1	230,36	587,42	RA
1.4.4.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,60	83,86	BDI 1	103,01	267,83	RA
1.4.5.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,00	93,59	BDI 1	114,97	2.299,40	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.4.6.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,70	78,85	BDI 1	96,86	842,68	RA
1.4.7.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	99,43	BDI 1	122,14	3.053,50	RA
1.4.8.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,95	520,75	BDI 1	639,69	1.247,40	RA
1.5.			**COBERTURA**					**-**	**40.703,34**	
1.5.1.	SINAPI	92593	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	858,00	14,24	BDI 1	17,49	15.006,42	RA
1.5.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	186,66	61,70	BDI 1	75,79	14.146,96	RA
1.5.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	186,66	44,65	BDI 1	54,85	10.238,30	RA
1.5.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,00	76,27	BDI 1	93,69	1.311,66	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**					**-**	**21.650,49**	
1.6.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	21,37	48,93	BDI 1	60,11	1.284,55	RA
1.6.2.	Composição	8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA N°01 E: 3 CM	M²	142,50	9,33	BDI 1	11,46	1.633,05	RA
1.6.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	7,12	621,90	BDI 1	763,94	5.439,25	RA
1.6.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	142,50	35,33	BDI 1	43,40	6.184,50	RA
1.6.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	9,60	58,58	BDI 1	71,96	690,82	RA
1.6.6.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	7,20	46,80	BDI 1	57,49	413,93	RA
1.6.7.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	116,69	39,06	BDI 1	47,98	5.598,79	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.6.8.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	48,75	6,77	BDI 1	8,32	405,60	RA
1.7.			**REVESTIMENTOS**					**-**	**52.803,97**	
1.7.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	218,91	4,49	BDI 1	5,52	1.208,38	RA
1.7.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	162,20	8,75	BDI 1	10,75	1.743,65	RA
1.7.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	163,33	32,93	BDI 1	40,45	6.606,70	RA
1.7.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	162,20	54,81	BDI 1	67,33	10.920,93	RA
1.7.5.	SINAPI	87528	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	53,60	41,58	BDI 1	51,08	2.737,89	RA
1.7.6.	SINAPI	87532	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,60	36,39	BDI 1	44,70	160,92	RA
1.7.7.	SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,38	32,55	BDI 1	39,98	255,07	RA
1.7.8.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	53,60	62,69	BDI 1	77,01	4.127,74	RA
1.7.9.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	9,98	70,05	BDI 1	86,05	858,78	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.7.10.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	325,53	2,48	BDI 1	3,05	992,87	RA
1.7.11.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	325,53	13,89	BDI 1	17,06	5.553,54	RA
1.7.12.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	186,66	76,92	BDI 1	94,49	17.637,50	RA
1.8.			**ESQUADRIAS**					**-**	**22.374,18**	
1.8.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	14,07	565,62	BDI 1	694,81	9.775,98	RA
1.8.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	M2	28,14	43,38	BDI 1	53,29	1.499,58	RA
1.8.3.	Composição	9	BARRA DE APOIO TUBULAR EM ACO INOX , 40 CM	UND	2,00	125,32	BDI 1	153,94	307,88	RA
1.8.4.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,70	820,97	BDI 1	1.008,48	10.790,74	RA
1.9.			**INSTALAÇOES ELÉTRICAS**					**-**	**15.687,78**	
1.9.1.	Composição	10	LUMINARIA LED PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR BIVOLT 25 W, BRANCO 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	25,00	26,81	BDI 1	32,93	823,25	RA
1.9.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	28,45	BDI 1	34,95	139,80	RA
1.9.3.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	35,35	BDI 1	43,42	86,84	RA
1.9.4.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	81,87	BDI 1	100,57	201,14	RA
1.9.5.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	89,61	BDI 1	110,08	110,08	RA
1.9.6.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	115,03	BDI 1	141,30	141,30	RA
1.9.7.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,00	52,12	BDI 1	64,02	576,18	RA
1.9.8.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	56,41	BDI 1	69,29	69,29	RA
1.9.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	34,25	BDI 1	42,07	504,84	RA
1.9.10.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	5,00	45,28	BDI 1	55,62	278,10	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.9.11.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	47,42	BDI 1	58,25	58,25	RA
1.9.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	38,00	17,12	BDI 1	21,03	799,14	RA
1.9.13.	Composição	12	TAMPA CEGA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	7,72	BDI 1	9,48	9,48	RA
1.9.14.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	70,00	11,08	BDI 1	13,61	952,70	RA
1.9.15.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	9,51	BDI 1	11,68	1.168,00	RA
1.9.16.	Composição	13	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	22,27	BDI 1	27,36	328,32	RA
1.9.17.	Composição	14	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	68,49	BDI 1	84,13	84,13	RA
1.9.18.	Cotação	2	PONTALETE DE FERRO GALVANIZADO 38MM (1 1/2") INCLUINDO ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	42,37	BDI 1	52,05	104,10	RA
1.9.19.	Composição	15	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	11,87	BDI 1	14,58	14,58	RA
1.9.20.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350,00	3,19	BDI 1	3,92	1.372,00	RA
1.9.21.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	4,59	BDI 1	5,64	2.820,00	RA
1.9.22.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	110,00	7,38	BDI 1	9,07	997,70	RA
1.9.23.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	11,82	BDI 1	14,52	580,80	RA
1.9.24.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	10,89	BDI 1	13,38	80,28	RA
1.9.25.	Composição	16	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	8,34	BDI 1	10,24	153,60	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.9.26.	Composição	40	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFASICA 40A, COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE RAMAL DE ENTRADA E SAÍDA, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR, SUPORTE, ISOLADORES E ATERRQAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.554,71	BDI 1	1.909,81	1.909,81	RA
1.9.27.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,87	BDI 1	15,81	31,62	RA
1.9.28.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	14,23	BDI 1	17,48	104,88	RA
1.9.29.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	14,23	BDI 1	17,48	17,48	RA
1.9.30.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	23,04	BDI 1	28,30	28,30	RA
1.9.31.	Composição	18	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	150,41	BDI 1	184,76	184,76	RA
1.9.32.	Composição	19	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	278,95	BDI 1	342,66	342,66	RA
1.9.33.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	87,84	BDI 1	107,90	107,90	RA
1.9.34.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	47,74	BDI 1	58,64	58,64	RA
1.9.35.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	2,00	17,28	BDI 1	21,23	42,46	RA
1.9.36.	Cotação	1	KIT DE ACESSIBILIDADE AO CADEIRANTE - 2 ACIONADOR, 2 INDICADOR AUDIO/VISUAL SISTEMA E ADESIVOS DE INDICAÇÕES CONFORME DETALHE. MODELO COM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	330,00	BDI 1	405,37	405,37	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INÊNCIO**					**-**	**3.071,08**	
1.10.1.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	144,50	BDI 1	177,50	355,00	RA
1.10.2.	Composição	20	BLOCO AUTÔNOMO - TIPO FAROLETE 1200 LUMENS	UND	2,00	127,74	BDI 1	156,92	313,84	RA
1.10.3.	Cotação	3	PLACA LUMINOSA DE FACE SIMPLES - SAÍDA DE EMERGENCIA - 26 X 16CM	UND	2,00	90,00	BDI 1	110,56	221,12	RA
1.10.4.	Composição	21	PLACA DE PVC ADESIVADA PARA PLANO DE EMERGÊNCIA 60X60 CM	UND	1,00	55,24	BDI 1	67,86	67,86	RA
1.10.5.	Composição	22	PLACA DE PVC ADESIVADA PARA LOTAÇÃO MÁXIMA 30X40 CM	UND	1,00	37,74	BDI 1	46,36	46,36	RA
1.10.6.	Composição	23	ABRIGO DE GÁS	UND	1,00	1.551,79	BDI 1	1.906,22	1.906,22	RA
1.10.7.	Composição	24	GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE - 150 MM	UND	4,00	32,70	BDI 1	40,17	160,68	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE**					**-**	**2.949,49**	
1.11.1.	Composição	25	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACESSO	UND	1,00	33,46	BDI 1	41,10	41,10	RA
1.11.2.	Composição	26	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE COM BRAILLE - 15X25 CM	UND	5,00	73,46	BDI 1	90,24	451,20	RA
1.11.3.	Composição	27	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS - 15X25 CM	UND	2,00	23,46	BDI 1	28,82	57,64	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.11.4.	Composição	28	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25X25 CM E=5 MM	UND	7,74	252,38	BDI 1	310,02	2.399,55	RA
1.12.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**6.343,73**	
1.12.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,00	59,05	BDI 1	72,54	1.160,64	RA
1.12.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	2,00	46,22	BDI 1	56,78	113,56	RA
1.12.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	3,00	30,29	BDI 1	37,21	111,63	RA
1.12.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,00	20,24	BDI 1	24,86	174,02	RA
1.12.5.	Composição	29	RALO SIFONADO COM GRELHA BRANCA	UND	3,00	18,38	BDI 1	22,58	67,74	RA
1.12.6.	Composição	30	CAIXA DE GORDURA PVC - 18 L	UND	1,00	331,11	BDI 1	406,74	406,74	RA
1.12.7.	Composição	31	CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50X50 CM	UND	2,00	284,24	BDI 1	349,16	698,32	RA
1.12.8.	Composição	32	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BIOREATOR E BIOFILTRO 325 L	UND	1,00	1.721,33	BDI 1	2.114,48	2.114,48	RA
1.12.9.	Composição	33	SUMIDOURO	UND	1,00	1.218,33	BDI 1	1.496,60	1.496,60	RA
1.13.			**INSTALAÇÕES HIDRAULICA**					**-**	**1.641,35**	
1.13.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	35,00	5,32	BDI 1	6,54	228,90	RA
1.13.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	6,00	11,22	BDI 1	13,78	82,68	RA
1.13.3.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	15,00	18,53	BDI 1	22,76	341,40	RA
1.13.4.	SINAPI-I	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN	5,00	56,23	BDI 1	69,07	345,35	RA
1.13.5.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	60,34	BDI 1	74,12	74,12	RA
1.13.6.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	76,58	BDI 1	94,07	94,07	RA
1.13.7.	SINAPI	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	27,16	BDI 1	33,36	33,36	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.13.8.	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	34,89	BDI 1	42,86	85,72	RA
1.13.9.	SINAPI	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	64,33	BDI 1	79,02	79,02	RA
1.13.10.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	225,28	BDI 1	276,73	276,73	RA
1.14.			**LOUÇAS E METAIS**					**-**	**6.350,31**	
1.14.1.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	225,67	BDI 1	277,21	554,42	RA
1.14.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	597,84	BDI 1	734,39	1.468,78	RA
1.14.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	34,11	BDI 1	41,90	83,80	RA
1.14.4.	Composição	9	BARRA DE APOIO TUBULAR EM ACO INOX , 40 CM	UND	4,00	125,32	BDI 1	153,94	615,76	RA
1.14.5.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	330,83	BDI 1	406,39	1.625,56	RA
1.14.6.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	319,64	BDI 1	392,65	785,30	RA
1.14.7.	Composição	35	PORTA TOALHA EM PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UND	2,00	57,40	BDI 1	70,51	141,02	RA
1.14.8.	Composição	36	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO	UND	2,00	57,40	BDI 1	70,51	141,02	RA
1.14.9.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	52,50	BDI 1	64,49	128,98	RA
1.14.10.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	84,85	BDI 1	104,23	104,23	RA
1.14.11.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,40	363,11	BDI 1	446,04	624,46	RA
1.14.12.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	31,33	BDI 1	38,49	76,98	RA
1.15.			**VAGAS DE ESTACIONAMENTO**					**-**	**8.882,19**	
1.15.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	6,18	48,93	BDI 1	60,11	371,48	RA
1.15.2.	Composição	8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA N°01 E: 3 CM	M²	41,20	9,33	BDI 1	11,46	472,15	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Municipio de Ipuaçu	Centro de Multiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	11-21 (N DES.)	Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó	Ipuaçu/SC	22,84%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Centro de Multiplo Uso - Aldeia Sede TI Xapecó									**289.171,38**	
1.15.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,06	621,90	BDI 1	763,94	1.573,72	RA
1.15.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	41,20	96,50	BDI 1	118,54	4.883,85	RA
1.15.5.	SINAPI	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	51,70	5,55	BDI 1	6,82	352,59	RA
1.15.6.	Composição	37	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL P/ IDENTIF. DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - 50X70 CM	UND	2,00	500,00	BDI 1	614,20	1.228,40	RA
1.16.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**599,93**	
1.16.1.	Composição	38	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	142,50	3,43	BDI 1	4,21	599,93	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuaçu/SC
Local

quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8035433-9

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.02.16 13:26:28 -03'00'