CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-21 (DES.)	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE	Ipuaçu/SC	27,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE									**151.035,97**	
1.			**REFORMA E REGULARIZAÇÃO**					**-**	**151.035,97**	
1.1.			**CANTEIRO E ACABAMENTO DE OBRAS**					**-**	**6.251,33**	
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1,20 X 2,50M	M²	3,00	322,41	BDI 1	409,78	1.229,34	RA
1.1.2.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	26,52	7,83	BDI 1	9,95	263,87	RA
1.1.3.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	1,56	29,09	BDI 1	36,97	57,67	RA
1.1.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	305,00	2,87	BDI 1	3,65	1.113,25	RA
1.1.5.	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	4,00	10,28	BDI 1	13,07	52,28	RA
1.1.6.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	268,00	10,38	BDI 1	13,19	3.534,92	RA
1.2.			**PAREDES**					**-**	**563,27**	
1.2.1.	SINAPI	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	2,94	150,74	BDI 1	191,59	563,27	RA
1.3.			**COBERTURA**					**-**	**25.525,88**	
1.3.1.	SINAPI	100390	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	305,00	21,24	BDI 1	27,00	8.235,00	RA
1.3.2.	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	305,00	32,90	BDI 1	41,82	12.755,10	RA
1.3.3.	SINAPI-I	40742	CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO, PARA 2 AGUAS DE TELHADO, COR CINZA, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	UN	87,00	9,91	BDI 1	12,60	1.096,20	RA
1.3.4.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	32,00	63,35	BDI 1	80,52	2.576,64	RA
1.3.5.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	9,60	70,72	BDI 1	89,89	862,94	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO INTERNA**					**-**	**19.499,33**	
1.4.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,00	612,37	BDI 1	778,32	2.334,96	RA
1.4.2.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	7,70	55,86	BDI 1	71,00	546,70	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-21 (DES.)	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE	Ipuaçu/SC	27,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE									**151.035,97**	
1.4.3.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	43,16	45,38	BDI 1	57,68	2.489,47	RA
1.4.4.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	240,00	38,52	BDI 1	48,96	11.750,40	RA
1.4.5.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	190,00	6,53	BDI 1	8,30	1.577,00	RA
1.4.6.	Cotação	11	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45X45 CM	M²	35,00	18,00	BDI 1	22,88	800,80	RA
1.5.			**REVESTIMENTO**					**-**	**35.901,24**	
1.5.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	5,88	6,45	BDI 1	8,20	48,22	RA
1.5.2.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	5,88	33,86	BDI 1	43,04	253,08	RA
1.5.3.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	71,50	57,29	BDI 1	72,82	5.206,63	RA
1.5.4.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	5,10	63,79	BDI 1	81,08	413,51	RA
1.5.5.	SINAPI	87270	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	3,60	67,65	BDI 1	85,98	309,53	RA
1.5.6.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	190,00	15,38	BDI 1	19,55	3.714,50	RA
1.5.7.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	570,50	13,14	BDI 1	16,70	9.527,35	RA
1.5.8.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	189,82	13,45	BDI 1	17,09	3.244,02	RA
1.5.9.	SINAPI	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	117,66	77,79	BDI 1	98,87	11.633,04	RA
1.5.10.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	12,00	3,68	BDI 1	4,68	56,16	RA
1.5.11.	SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	35,00	33,61	BDI 1	42,72	1.495,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-21 (DES.)	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE	Ipuaçu/SC	27,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE									**151.035,97**	
1.6.			**ESQUADRIAS**					**-**	**40.988,38**	
1.6.1.	SINAPI	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	26,00	24,65	BDI 1	31,33	814,58	RA
1.6.2.	SINAPI	90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	639,54	BDI 1	812,86	1.625,72	RA
1.6.3.	SINAPI	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	659,78	BDI 1	838,58	838,58	RA
1.6.4.	SINAPI	90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	824,58	BDI 1	1.048,04	6.288,24	RA
1.6.5.	SINAPI-I	4914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1,68	886,54	BDI 1	1.126,79	1.893,01	RA
1.6.6.	Cotação	12	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 MM LISO C/ FERRAGENS COLOCADO	M²	8,88	2.565,00	BDI 1	3.260,12	28.949,87	RA
1.6.7.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,63	722,32	BDI 1	918,07	578,38	RA
1.7.			**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO**					**-**	**2.986,44**	
1.7.1.	SINAPI	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	164,49	BDI 1	209,07	418,14	RA
1.7.2.	Cotação	01	BLOCO AUTONOMO - TIPO FAROLETE - 1200 LUMENS	UNID	5,00	155,50	BDI 1	197,64	988,20	RA
1.7.3.	Cotação	02	PLACA LUMINOSA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE	UNID	1,00	76,00	BDI 1	96,60	96,60	RA
1.7.4.	Cotação	04	PLACA DE PVC ADESIVA COM FIXAÇÃO - LOTAÇÃO MAXIMA - 30 X 40 CM	UNID	1,00	20,00	BDI 1	25,42	25,42	RA
1.7.5.	Cotação	05	GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE - DIAMETRO 15 CM - INTERNA E EXTERNA	UNID	4,00	20,00	BDI 1	25,42	101,68	RA
1.7.6.	Composição	2	ABRIGO DO GÁS	UNID	1,00	1.067,19	BDI 1	1.356,40	1.356,40	RA
1.8.			**INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE**					**-**	**3.201,98**	
1.8.1.	Cotação	06	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACESSO EM ACRILICO - 20X20 CM	UNID	1,00	12,50	BDI 1	15,89	15,89	RA
1.8.2.	Cotação	07	ADESIVO DE MARCAÇÃO DE PISO	UNID	1,00	65,00	BDI 1	82,62	82,62	RA
1.8.3.	Cotação	08	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS - 15X25XM - PVC	UNID	3,00	15,00	BDI 1	19,07	57,21	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-21 (DES.)	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE	Ipuaçu/SC	27,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE									**151.035,97**	
1.8.4.	Cotação	09	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE COM BRAILE - 15X25 CM - ACRILICO	UNID	4,00	45,00	BDI 1	57,20	228,80	RA
1.8.5.	SINAPI-I	38181	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	8,01	235,22	BDI 1	298,96	2.394,67	RA
1.8.6.	Composição	12	ALARME PARA BANHEIRO ACESSIVEL CONFORME NBR9050, INCLUINDO SIRENE E INDICADOR AUDIOVISUAL (COM FIO) E ACIONADOR (SEM FIO) E PLACAS DE ADVERTÊNCIA	UNID	1,00	332,64	BDI 1	422,79	422,79	RA
1.9.			**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**					**-**	**4.962,12**	
1.9.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	16,00	55,44	BDI 1	70,46	1.127,36	RA
1.9.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,50	28,48	BDI 1	36,20	307,70	RA
1.9.3.	Composição	4	RALO SIFONADO PVC - 100 MM	UNID	2,00	22,46	BDI 1	28,55	57,10	RA
1.9.4.	Composição	5	CAIXA DE GORDURA PVC - 18 L	UNID	1,00	341,69	BDI 1	434,29	434,29	RA
1.9.5.	SINAPI	97901	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	317,96	BDI 1	404,13	404,13	RA
1.9.6.	SINAPI	89809	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	18,81	BDI 1	23,91	47,82	RA
1.9.7.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	18,74	BDI 1	23,82	23,82	RA
1.9.8.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	5,00	6,82	BDI 1	8,67	43,35	RA
1.9.9.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	7,52	BDI 1	9,56	19,12	RA
1.9.10.	Composição	8	CONJUNTO DE DIGESTOR E BIOFILTRO - 325 LITROS	UNID	1,00	1.347,01	BDI 1	1.712,05	1.712,05	RA
1.9.11.	Composição	9	SUMIDOURO	UNID	1,00	617,92	BDI 1	785,38	785,38	RA
1.10.			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**					**-**	**557,73**	
1.10.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	3,70	5,42	BDI 1	6,89	25,49	RA
1.10.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00	11,54	BDI 1	14,67	73,35	RA
1.10.3.	SINAPI-I	11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	UN	1,00	117,42	BDI 1	149,24	149,24	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	12-21 (DES.)	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE	Ipuaçu/SC	27,10%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE									**151.035,97**	
1.10.4.	SINAPI-I	6013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	UN	2,00	77,66	BDI 1	98,71	197,42	RA
1.10.5.	SINAPI-I	13417	TORNEIRA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	UN	1,00	88,30	BDI 1	112,23	112,23	RA
1.11.			**INSTALAÇÕES ELÉTRICA**					**-**	**5.128,05**	
1.11.1.	Composição	15	LUMINARIA PLAFON DE SOBREPOR DE LED COM POTENCIA NOMINAL 24 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90 - 240 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	15,00	67,18	BDI 1	85,39	1.280,85	RA
1.11.2.	Composição	16	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR LED COM POTENCIA NOMINAL 40W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 90-240 V - FORNECIMENTO E INSTALÇAI	UNID	16,00	189,18	BDI 1	240,45	3.847,20	RA
1.12.			**LOUÇAS E METAIS**					**-**	**5.470,22**	
1.12.1.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	661,43	BDI 1	840,68	840,68	RA
1.12.2.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	203,35	BDI 1	258,46	258,46	RA
1.12.3.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	70,62	BDI 1	89,76	269,28	RA
1.12.4.	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	230,52	BDI 1	292,99	878,97	RA
1.12.5.	Composição	7	PORTA TOALHA EM PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UNID	3,00	78,80	BDI 1	100,15	300,45	RA
1.12.6.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	391,11	BDI 1	497,10	1.491,30	RA
1.12.7.	Composição	6	BARRA DE APOIO TUBULAR PARA LAVATÓRIOEM AÇO INOX - RETA - 40 CM	UNID	3,00	78,62	BDI 1	99,93	299,79	RA
1.12.8.	Composição	10	SABONETEIRA DE PAREDE TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO	UNID	3,00	54,91	BDI 1	69,79	209,37	RA
1.12.9.	Composição	11	ASSENTO SANITÁRIO PLÁSTICO - TIPO CONVENCIONAL	UNID	3,00	36,47	BDI 1	46,35	139,05	RA
1.12.10.	Composição	13	BARRA DE APOIO TUBULAR PARA BANHEIRO ACESSIVEL EM AÇO INOX - RETA - 80 CM	UNID	1,00	183,62	BDI 1	233,38	233,38	RA
1.12.11.	Composição	14	BARRA DE APOIO TUBULAR PARA BANHEIRO ACESSIVEL EM AÇO INOX - ARTICULADA - 70 CM	UNID	1,00	432,33	BDI 1	549,49	549,49	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	**Nº SICONV**	**PROPONENTE / TOMADOR**	**APELIDO DO EMPREENDIMENTO**			
0	0	Município de Ipuaçu	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	12-21 (DES.)	ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE	Ipuaçu/SC	27,10%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	**Fonte**	**Código**	**Descrição**	**Unidade**	**Quantidade**	**Custo Unitário (sem BDI) (R$)**	**BDI (%)**	**Preço Unitário (com BDI) (R$)**	**Preço Total (R$)**
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BRANCA DE NEVE									**151.035,97**

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuaçu/SC
Local

quinta-feira, 27 de janeiro de 2022
Data

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.01.27 16:30:52 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: CREA 136607-4
ART/RRT: 0