CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE IPUAÇU/SC	CAMPO SINTETICO TI XAPECÓ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE MURETAS, TROCA DE COBERTURA E INSTALAÇÃO DE	IPUAÇU/SC	27,42%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
CONSTRUÇÃO DE MURETAS, TROCA DE COBERTURA E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA DA ALDEIA									**150.736,92**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE MURETE, TROCA DE COBERTURA E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA DA ALDEIA PINHALZINHO**					**-**	**150.736,92**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA**					**-**	**2.967,17**	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZAQDO 1,20 X 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	1,00	531,39	BDI 1	677,10	677,10	RA
1.1.2.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	1.797,26	BDI 1	2.290,07	2.290,07	RA
1.2.			**CAMPO - GRAMA SINTÉTICA**					**-**	**83.301,12**	
1.2.1.	Cotação	01	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA DE 50MM, DETEX 12000, BASE TRIPLA COM COLA E BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	576,00	113,50	BDI 1	144,62	83.301,12	RA
1.3.			**FECHAMENTO - QUADRA**					**-**	**45.125,67**	
1.3.1.	Cotação	02	REDES EM NYLON FIU VIRGEM COM PROTEÇÃO UV MALHA 10 - FUI 3MM COM CABO DE AÇO REVESTIDO COM PVC 1/8 E CATRACAS P/ QUADRA ESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	663,20	14,94	BDI 1	19,04	12.627,33	RA
1.3.2.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	215,80	88,08	BDI 1	112,23	24.219,23	RA
1.3.3.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	431,60	6,38	BDI 1	8,13	3.508,91	RA
1.3.4.	Composição	02	PORTÃO DE FERRO DE 1,5 X 2,00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	1.871,84	BDI 1	2.385,10	4.770,20	RA
1.4.			**COBERTURA**					**-**	**19.342,96**	
1.4.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	290,00	45,06	BDI 1	57,42	16.651,80	RA
1.4.2.	SINAPI-I	7219	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	38,00	55,58	BDI 1	70,82	2.691,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	MUNICIPIO DE IPUAÇU/SC	CAMPO SINTETICO TI XAPECÓ

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	06-22 (DES.)	CONSTRUÇÃO DE MURETAS, TROCA DE COBERTURA E INSTALAÇÃO DE	IPUAÇU/SC	27,42%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
CONSTRUÇÃO DE MURETAS, TROCA DE COBERTURA E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA QUADRA DA ALDEIA									**150.736,92**
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPUAÇU/SC
Local

terça-feira, 23 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: INDIAMARA ALINE VIZOLLI
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8411579-5

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=29988253000105, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.08.23 10:35:03 -03'00'