CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-22 (N DES.)	ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE	Ipuaçu/SC	22,60%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE									**104.868,70**	
1.			**ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE**					**-**	**104.868,70**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**4.695,96**	
1.1.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	3.830,31	BDI 1	4.695,96	4.695,96	RA
1.2.			**ENERGIA ELÉTRICA**					**-**	**4.004,86**	
1.2.1.	Composição	6	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA ... COM CAIXA PARA MEDIDOR (PADRÃO CONSESSIONÁRIA LOCAL), CABO DE 10MM2, DISJUNTOR DN 50A, DPS E ATERRAMENTO , INCLUSO POSTE DE CONCRETO KIT POSTINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	3.266,61	BDI 1	4.004,86	4.004,86	RA
1.3.			**CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO**					**-**	**4.214,90**	
1.3.1.	Composição	2	PLACA DE OBRA	UND	2,80	1.227,83	BDI 1	1.505,32	4.214,90	RA
1.4.			**PISOS DOS EQUIPAMENTOS**					**-**	**15.459,76**	
1.4.1.	Composição	3	PERGOLADO EM MADEIRA (4,50 x 2,40A COM 4 PÉS DE 0,20x0,20x2,50M, 2 COLUNAS DE 0,07x 0,15M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	9.526,92	BDI 1	11.680,00	11.680,00	RA
1.4.2.	Composição	4	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA N° 01 E = 3CM	M3	0,65	14,25	BDI 1	17,47	11,36	RA
1.4.3.	SINAPI	94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	21,76	141,26	BDI 1	173,18	3.768,40	RA
1.5.			**CALÇADAS EM PAVER**					**-**	**8.023,55**	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO DO SOLO PARA PASSEIO (ESP: 10 CM)	M2	52,85	2,33	BDI 1	2,86	151,15	RA
1.5.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	45,30	70,10	BDI 1	85,94	3.893,08	RA
1.5.3.	Composição	5	VIGA DE TRAVAMENTO 12X16CM	M3	1,24	1.691,09	BDI 1	2.073,28	2.570,87	RA
1.5.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	52,85	21,74	BDI 1	26,65	1.408,45	RA
1.6.			**COMPLEMENTOS**					**-**	**63.889,36**	
1.6.1.	Composição	11	MULTI 6X1 FUNÇÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	8.564,60	BDI 1	10.500,20	10.500,20	RA
1.6.2.	Composição	12	ELIPTICO DUPLO SENTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.972,67	BDI 1	8.548,49	8.548,49	RA
1.6.3.	Composição	13	PERTORAL COM PUXADA ALTA DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	5.023,88	BDI 1	6.159,28	6.159,28	RA
1.6.4.	Composição	14	ELIPTICO DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.794,84	BDI 1	8.330,47	8.330,47	RA
1.6.5.	Composição	10	SIMULADOR DE PERCURSO (CAMINHADA) DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.341,36	BDI 1	7.774,51	7.774,51	RA
1.6.6.	Composição	15	ESQUIADOR - DUPLO	UNID	1,00	8.065,18	BDI 1	9.887,91	9.887,91	RA
1.6.7.	Composição	17	BANCO METALICO COM ASSENTO EM MANDEIRA	UNID	5,00	2.069,90	BDI 1	2.537,70	12.688,50	RA
1.7.			**VEGETAÇÃO**					**-**	**1.736,38**	
1.7.1.	Composição	7	MOREIA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00	37,84	BDI 1	46,39	974,19	RA
1.7.2.	Composição	8	TRÊS MARIAS ARBUSTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	63,54	BDI 1	77,90	311,60	RA
1.7.3.	Composição	9	STRELITZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	52,50	BDI 1	64,37	450,59	RA
1.8.			**SERVIÇOS FINAIS**					**-**	**2.843,93**	
1.8.1.	Composição	16	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UNID	1,00	1.947,74	BDI 1	2.387,93	2.387,93	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	07-22 (N DES.)	ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE	Ipuaçu/SC	22,60%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE									**104.868,70**	
1.8.2.	Composição	18	LIMPEZA FINAL	M2	200,00	1,86	BDI 1	2,28	456,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuaçu/SC
Local

quarta-feira, 28 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8401686-0

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.09.28 13:02:08 -03'00'