CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**1**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**UND**		**3.306,66**	**3.830,31**
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	15	91,23	105,67
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	69	28,09	32,54
COMPOSIÇÃO	**2**	**PLACA DE OBRA**	**UND**		**1.219,59**	**1.227,83**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	8,91	8,91
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	7,60	7,60
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,5	445,00	445,00
SINAPI-I	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,11	24,71	24,71
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,56	29,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,74	20,04
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	403,42	412,37
COMPOSIÇÃO	**3**	**PERGOLADO EM MADEIRA (4,50 x 2,40A COM 4 PÉS DE 0,20x0,20x2,50M, 2 COLUNAS DE 0,07x 0,15M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**9.490,32**	**9.526,92**
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	19,59	22,18
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	6	22,13	25,64
COTAÇÃO	01	PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA	UND	1	9.240,00	9.240,00
COMPOSIÇÃO	**4**	**REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA N° 01 E = 3CM**	**M²**		**13,00**	**14,25**
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0378	99,47	99,47
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,22	28,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**5**	**VIGA DE TRAVAMENTO 12X16CM**	**M³**		**1.604,11**	**1.691,09**
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0192	574,07	574,07
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,4167	94,55	102,78
COTAÇÃO	12	TRELIÇA CA60 ALTURA =12CM	M	52,0833	11,50	11,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,22	28,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**6**	**ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA ... COM CAIXA PARA MEDIDOR (PADRÃO CONSESSIONÁRIA LOCAL), CABO DE 10MM2, DISJUNTOR DN 50A, DPS E ATERRAMENTO , INCLUSO POSTE DE CONCRETO KIT POSTINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**3.157,73**	**3.266,61**
SINAPI	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	UN	1	1.967,53	2.036,99
SINAPI-I	41196	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	902,02	902,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	30,29	34,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**7**	**MOREIA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**35,72**	**37,84**
COTAÇÃO	07	MOREIA BRANCA	UNIDADE	1	19,97	19,97
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	15,71	18,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**8**	**TRÊS MARIAS ARBUSTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**61,42**	**63,54**
COTAÇÃO	08	TRÊS MARIAS ARBUSTIVA	UNIDADE	1	45,67	45,67
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	15,71	18,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**9**	**STRELITZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**50,38**	**52,50**
COTAÇÃO	09	STRELITZA	UNIDADE	1	34,63	34,63
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	15,71	18,20
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**10**	**SIMULADOR DE PERCURSO (CAMINHADA) DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**6.329,96**	**6.341,36**
COTAÇÃO	02	SIMULADOR DE PERCURSO (CAMINHADA) DUPLO	UND	1	6.251,46	6.251,46
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,51	24,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**11**	**MULTI 6X1 FUNÇÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**8.553,20**	**8.564,60**
COTAÇÃO	03	MULTI 6X1 FUNÇÕES	UND	1	8.474,70	8.474,70
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,51	24,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**12**	**ELIPTICO DUPLO SENTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**6.961,27**	**6.972,67**
COTAÇÃO	04	ELIPTICO DUPLO SENTADA	UND	1	6.882,77	6.882,77
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,51	24,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**13**	**PERTORAL COM PUXADA ALTA DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**5.012,48**	**5.023,88**
COTAÇÃO	05	PERTORAL COM PUXADA ALTA DUPLO	UND	1	4.933,98	4.933,98
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,51	24,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,74	20,04
COMPOSIÇÃO	**14**	**ELIPTICO DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UND**		**6.783,44**	**6.794,84**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	06	ELIPTICO DUPLO	UND	1	6.704,94	6.704,94
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,51	24,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,74	20,04

COMPOSIÇÃO	15	ESQUIADOR - DUPLO	UNID		8.053,78	8.065,18
COTAÇÃO	10	ESQUIADOR - DUPLO	UNIDADE	1	7.975,28	7.975,28
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,51	24,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,74	20,04

COMPOSIÇÃO	16	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UNID		1.913,74	1.947,74
SINAPI-I	10848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UN	1	1.341,68	1.341,68
SINAPI-I	7753	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	1	356,96	356,96
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	10	21,51	24,91

COMPOSIÇÃO	17	BANCO METALICO COM ASSENTO EM MANDEIRA	UNID		2.058,50	2.069,90
COTAÇÃO	11	BANCO METALICO COM ASSENTO EM MANDEIRA	UNIDADE	1	1.980,00	1.980,00
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2	21,51	24,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	17,74	20,04

COMPOSIÇÃO	18	LIMPEZA FINAL			1,63	1,86
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0759	17,74	20,04
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,019	15,71	18,20

28/09/2022
Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2022.09.28 16:13:12 -03'00'