CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**1**	**PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1,20 x 2,50m - FORNECIMENTO E INSSTALAÇÃO**	**UND**		**151,97**	**159,25**
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	12,70	12,70
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,13	8,13
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	0,11	300,00	300,00
SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	1	21,56	21,56
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	26,00	29,63
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	19,00	21,48
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3		427,29	437,13
COMPOSIÇÃO	**2**	**ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADOQUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2,11MM (14bwg), MALHA DE 8,8MM, H=2M - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO**	**M**		**109,13**	**116,21**
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,075	27,30	27,30
SINAPI-I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* CM, H = 2 M	M2	1,92	28,62	28,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1223	27,47	31,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1223	19,00	21,48
COMPOSIÇÃO	**3**	**PILARES EM MOURAO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA DE 10X10XM , H=3,00M - FORNECIMENTO E INTALAÇÃO**	**UND**		**78,64**	**79,90**
SINAPI-I	4102	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M	UN	1	69,35	69,35
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,47	31,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	19,00	21,48
COMPOSIÇÃO	**4**	**LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM**	**M**		**9,31**	**9,99**
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1	4,70	4,70
SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	0,11	22,98	26,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11	19,00	21,48

15/03/2023

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

_