CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Ipuaçu	Infraestutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
FLORIANOPOLIS	04-23 (N DES.)	Infraestutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá	Ipuaçu	24,00%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓ | **ERRO GERAL** OK | QUANTIDADE ← S. ACOMP. POR BM

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
Infraestutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá									**987.638,96**					
1.			**Infraestutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá**					**-**	**987.638,96**					
1.1.			**Serviços iniciais**					**-**	**1.394,25**					
1.1.1.	Composição	1	Placa de obra em aço galvanizado 1,25x2,00 m	M²	3,00	374,80	BDI 1	464,75	1.394,25	RA		374,80	24,00%	3,00
1.2.			**Drenagem pluvial**					**-**	**293.006,07**					
1.2.1.	Composição	6	Instalação de tubos de concreto simples 600mm - classe PS1 (apenas instalação)	M	992,00	73,82	BDI 1	91,54	90.807,68	RA		73,82	24,00%	992,00
1.2.2.	SINAPI	90106	Escavação de valas p/ galerias tubulares	M3	2.023,66	7,00	BDI 1	8,68	17.565,37	RA		7,25	24,00%	2.023,66
1.2.3.	SINAPI	93379	Reaterro de valas p/ galerias tubulares	M3	1.743,20	18,00	BDI 1	22,32	38.908,22	RA		19,30	24,00%	1.743,20
1.2.4.	Composição	7	Canalização com tubulação de 1500mm - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	M	14,00	3.050,00	BDI 1	3.782,00	52.948,00	RA		3.057,14	24,00%	14,00
1.2.5.	Composição	8	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UN	43,00	1.740,00	BDI 1	2.157,60	92.776,80	RA		1.748,03	24,00%	43,00
1.3.			**Rede De Água**					**-**	**53.476,28**					
1.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	396,25	7,25	BDI 1	8,99	3.562,29	RA		7,25	24,00%	396,25
1.3.2.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	396,25	19,30	BDI 1	23,93	9.482,26	RA		19,30	24,00%	396,25
1.3.3.	SINAPI	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.585,00	0,95	BDI 1	1,18	1.870,30	RA		0,95	24,00%	1.585,00
1.3.4.	SINAPI-I	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.585,00	19,27	BDI 1	23,89	37.865,65	RA		19,27	24,00%	1.585,00
1.3.5.	SINAPI-I	7048	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	12,00	28,90	BDI 1	35,84	430,08	RA		28,90	24,00%	12,00
1.3.6.	SINAPI-I	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	1,00	43,00	BDI 1	53,32	53,32	RA		43,00	24,00%	1,00
1.3.7.	SINAPI-I	1206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	4,00	9,44	BDI 1	11,71	46,84	RA		9,44	24,00%	4,00
1.3.8.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	66,75	BDI 1	82,77	165,54	RA		66,75	24,00%	2,00
1.4.			**Movimentação de Terra**					**-**	**45.767,38**					
1.4.1.	SINAPI	101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.636,37	14,00	BDI 1	17,36	45.767,38	RA		15,30	24,00%	2.636,37
1.5.			**Base Para Pavimentação Asfaltica**					**-**	**480.539,94**					
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.602,97	2,20	BDI 1	2,73	20.756,11	RA		2,29	24,00%	7.602,97
1.5.2.	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.140,45	117,00	BDI 1	145,08	165.456,49	RA		118,31	24,00%	1.140,45
1.5.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	1.140,45	172,00	BDI 1	213,28	243.235,18	RA		173,39	24,00%	1.140,45
1.5.4.	Composição	4	Transporte de pedra rachão e brita graduada - DMT: 20KM	T X KM	45.618,00	0,90	BDI 1	1,12	51.092,16	RA		1,17	24,00%	45.618,00

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	Município de Ipuaçu	Infraestutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	04-23 (N DES.)	Infraestutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá	Ipuaçu	24,00%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓ | ERRO GERAL: OK | QUANTIDADE ← S. ACOMP. POR BM

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓	Erro de Dados	Custo Unitário Referência (R$)	Valor BDI	Quantidade
Infraestutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá									**987.638,96**					
1.6.			**Meio-fio**					-	**112.363,84**					
1.6.1.	SINAPI	94265	Meio-fio de concreto extrusado 30x15cm	M	1.920,00	45,00	BDI 1	55,80	107.136,00	RA		46,32	24,00%	1.920,00
1.6.2.	SINAPI	94263	Meio-fio de concreto extrusado rebaixado 20x15cm - entradas	M	124,00	34,00	BDI 1	42,16	5.227,84	RA		35,45	24,00%	124,00
1.7.			**Sinalização vertical**					-	**1.091,20**					
1.7.1.	Composição	10	Placa de Velocidade Maxima - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	2,00	440,00	BDI 1	545,60	1.091,20	RA		448,23	24,00%	2,00
-	Composição	11	Placa de Lombada e Lombada a 50m - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	6,00		BDI 1	-	-	RA		448,23	24,00%	6,00
-	Composição	12	Placa de Lombada e Lombada a 50m - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	14,00		BDI 1	-	-	RA		448,23	24,00%	14,00
-	Composição	13	Placa de Travessia De Pedestres - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	8,00		BDI 1	-	-	RA		448,23	24,00%	8,00
-	Composição	9	Placa de estacionamento exclusivo de ônibus - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	1,00		BDI 1	-	-	RA		448,23	24,00%	1,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuaçu
Local

quinta-feira, 15 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera
CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5
ART/RRT: 0

TANIA MARA BALDISSERA:07004476952

Assinado de forma digital por TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=20181735000176, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=TANIA MARA BALDISSERA:07004476952
Dados: 2023.06.15 13:38:07 -03'00'