PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINATTO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-24 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINATTO	IPUAÇU/SC	19,90%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINATTO									**169.947,28**	
1.			**REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINATO**					**-**	**169.947,28**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**3.952,08**	
1.1.1.	Composição	1	ADMININISTRAÇÃO LOCAL	UNID	1,00	2.541,10	BDI 1	3.046,78	3.046,78	RA
1.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,40	314,60	BDI 1	377,21	905,30	RA
1.2.			**REVITALIZAÇÃO**					**-**	**55.172,25**	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.606,71	2,03	BDI 1	2,43	3.904,31	RA
1.2.2.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	1.606,71	20,82	BDI 1	24,96	40.103,48	RA
1.2.3.	Composição	19	VIGA DE TRAVAMENTO 12X16CM	M³	1,92	1.086,24	BDI 1	1.302,40	2.500,61	RA
1.2.4.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	68,16	2,03	BDI 1	2,43	165,63	RA
1.2.5.	Cotação	12	LIMITADOR DE GRAMA DE 12CM À 15CM	M	33,00	5,75	BDI 1	6,89	227,37	RA
1.2.6.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	68,16	19,73	BDI 1	23,66	1.612,67	RA
1.2.7.	Composição	18	ESTRUTURA PARA PALCO 4,60mX3,30m E MASTROS	UNID	1,00	5.553,11	BDI 1	6.658,18	6.658,18	RA
1.3.			**LETREIRO**					**-**	**34.107,55**	
1.3.1.	Composição	3	Letreiro ? IPUAÇU - EM CHAPAS GALVANIZADAS PINTADAS, COM ESTRUTURA EM PERFIL 30x30mm, PAREDE #1,20mm GALVANIZADO, COM PARTE FRONTAL EM ACM kynar#4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	28.446,66	BDI 1	34.107,55	34.107,55	RA
1.4.			**PERGOLADO E BALANÇO**					**-**	**48.365,16**	
1.4.1.	Composição	2	PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA CIRCULAR COM DIAMETRO DE	M²	68,69	547,99	BDI 1	657,04	45.132,08	RA
1.4.2.	Composição	16	BALANÇO EM MADEIRA ALTURA DE 3,50M - FORNECIMENTO DE METERIAL E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	UNID	1,00	2.696,48	BDI 1	3.233,08	3.233,08	RA
1.5.			**VEGETAÇÃO**					**-**	**28.350,24**	
1.5.1.	Composição	17	FLOREIRAS EM TIJOLOS APARENTES ALTURA 20CM	M²	8,48	143,01	BDI 1	171,47	1.454,07	RA
1.5.2.	Composição	5	PALMEIRA CICA	UNID	8,00	139,78	BDI 1	167,60	1.340,80	RA
1.5.3.	Composição	6	MOREIA BRANCA (70CM DE ALTURA)	UNID	20,00	32,28	BDI 1	38,70	774,00	RA
1.5.4.	Composição	7	PALMEIRA FÊNIX	UNID	13,00	207,28	BDI 1	248,53	3.230,89	RA
1.5.5.	Composição	8	GERÂNIO VERMELHO - CAIXA C/ 15	UNID	8,00	22,28	BDI 1	26,71	213,68	RA
1.5.6.	Composição	9	BUXINHO (BOLA DE 25 CM DE CIRCUNFERÊNCIA)	UNID	10,00	62,28	BDI 1	74,67	746,70	RA
1.5.7.	Composição	10	PODOCARPO (80 CM DE ALTURA)	UNID	20,00	41,78	BDI 1	50,09	1.001,80	RA
1.5.8.	Composição	11	SILVIA DO JANDINS CX. C/ 15 MUDAS	UNID	200,00	33,78	BDI 1	40,50	8.100,00	RA
1.5.9.	Composição	12	LAMBARI VERDE E BRANCO CX. C/ 15 MUDAS	UNID	100,00	78,25	BDI 1	93,82	9.382,00	RA
1.5.10.	Composição	13	AVE DO PARAÍSO - STRELIZA	UNID	10,00	48,28	BDI 1	57,89	578,90	RA
1.5.11.	Composição	14	TRÊS MARIAS EM VASOS	UNID	5,00	254,78	BDI 1	305,48	1.527,40	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	0	REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINATTO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	02-24 (N DES.)	REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINATTO	IPUAÇU/SC	19,90%	0,00%	0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
REVITALIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DA PRAÇA PLINIO FUZINATTO									**169.947,28**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

IPUAÇU/SC
Local

segunda-feira, 20 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 0

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2024.05.20 16:05:37 -03'00'