FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**1**	**ADMININISTRAÇÃO LOCAL**	**UNID**		**2.207,50**	**2.541,10**
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	H	10	98,71	113,63
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	40	30,51	35,12
COMPOSIÇÃO	**2**	**PERGOLADO EM MADEIRA TRATADA CIRCULAR COM DIAMETRO DE**	**M²**		**544,15**	**547,99**
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0023	111,91	111,91
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0177	24,36	27,16
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0597	22,86	25,66
SINAPI-I	20204	PRANCHAO APARELHADO *7,5 X 23* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	0,6465	183,34	183,34
SINAPI-I	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2,7273	76,77	76,77
SINAPI-I	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,6926	242,36	242,36
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,312	17,17	17,17
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0012	740,84	756,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5342	21,62	24,28
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5342	27,02	30,50
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0208	681,31	696,59
COMPOSIÇÃO	**3**	**Letreiro ? IPUAÇU - EM CHAPAS GALVANIZADAS PINTADAS, COM ESTRUTURA EM PERFIL 30x30mm, PAREDE #1,20mm GALVANIZADO, COM PARTE FRONTAL EM ACM kynar#4mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO**	**UNID**		**28.373,18**	**28.446,66**
COTAÇÃO	11	LETREIRO EM ACM COM INSCRIÇÃO "? IPUAÇU" CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO E MEMORIAL	UNIDADE	1	25.000,00	25.000,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,11	30,58
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,21	22,66
SINAPI	103075	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	15	212,26	215,58
COMPOSIÇÃO	**5**	**PALMEIRA CICA**	**UNID**		**139,31**	**139,78**
COTAÇÃO	01	PALMEIRA CICA	UNIDADE	1	135,00	135,00
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**6**	**MOREIA BRANCA (70CM DE ALTURA)**	**UNID**		**31,81**	**32,28**
COTAÇÃO	02	MOREIA BRANCA (70CM DE ALTURA)	UNIDADE	1	27,50	27,50
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**7**	**PALMEIRA FÊNIX**	**UNID**		**206,81**	**207,28**
COTAÇÃO	03	PALMEIRA FÊNIX	UNIDADE	1	202,50	202,50
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**8**	**GERÂNIO VERMELHO - CAIXA C/ 15**	**UNID**		**21,81**	**22,28**
COTAÇÃO	04	GERÂNIO VERMELHO - CAIXA C/ 15	UNIDADE	1	17,50	17,50
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**9**	**BUXINHO (BOLA DE 25 CM DE CIRCUNFERÊNCIA)**	**UNID**		**61,81**	**62,28**
COTAÇÃO	05	BUXINHO (BOLA DE 25 CM DE CIRCUNFERÊNCIA)	UNIDADE	1	57,50	57,50
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**10**	**PODOCARPO (80 CM DE ALTURA)**	**UNID**		**41,31**	**41,78**
COTAÇÃO	06	PODOCARPO (80 CMDE ALTURA	UNIDADE	1	37,00	37,00
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**11**	**SILVIA DO JANDINS CX. C/ 15 MUDAS**	**UNID**		**33,31**	**33,78**
COTAÇÃO	07	SILVIA DO JANDINS CX. C/ 15 MUDAS	UNIDADE	1	29,00	29,00
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**12**	**LAMBARI VERDE E BRANCO CX. C/ 15 MUDAS**	**UNID**		**76,00**	**78,25**
COTAÇÃO	08	LAMBARI VERDE E BRANCO CX. C/ 15 MUDAS	UNIDADE	1	57,00	57,00
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7272	20,21	22,66
COMPOSIÇÃO	**13**	**AVE DO PARAÍSO - STRELIZA**	**UNID**		**47,81**	**48,28**
COTAÇÃO	09	AVE DO PARAÍSO - STRELIZA	UNIDADE	1	43,50	43,50
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**14**	**TRÊS MARIAS EM VASOS**	**UNID**		**254,31**	**254,78**
COTAÇÃO	10	TRÊS MARIAS EM VASOS	UNIDADE	1	250,00	250,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	38125	FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A	KG	1	1,23	1,23
SINAPI-I	44503	JARDINEIRO (HORISTA)	H	0,1818	16,99	19,56
COMPOSIÇÃO	**15**	**VIGAS BALDRAME E VIGA CINTA (10CMX15X2,58M) - AÇO CA-50 DE 6,3MM**	**M³**		**1.042,63**	**1.085,55**
SINAPI	96531	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1	103,93	110,92
SINAPI	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1	194,69	218,82
SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	0,49	15,21	15,90
SINAPI	102477	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1	736,56	748,02
COMPOSIÇÃO	**16**	**BALANÇO EM MADEIRA ALTURA DE 3,50M - FORNECIMENTO DE METERIAL E INSTALAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.**	**UNID**		**2.658,52**	**2.696,48**
SINAPI-I	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	19,38	8,84	8,84
SINAPI-I	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,864	495,00	495,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	21,62	24,28
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	27,02	30,50
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,36	27,74	31,48
SINAPI-I	5086	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM, SOLDADA, GALVANIZADA, ESPESSURA DO ELO = 1/2" (12,5 MM)	KG	34,87	35,99	35,99
SINAPI-I	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1	69,61	69,61
SINAPI-I	4383	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	15	26,76	26,76
SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	5,103	2,12	2,31
SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	5,103	16,81	18,14
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**17**	**FLOREIRAS EM TIJOLOS APARENTES ALTURA 20CM**	**M²**		**139,57**	**143,01**
SINAPI-I	7258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	64	0,92	0,92
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	27,36	30,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,21	22,66
SINAPI	100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,06	770,45	783,32
SINAPI	87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,033	532,89	548,80
COMPOSIÇÃO	**18**	**ESTRUTURA PARA PALCO 4,60mX3,30m E MASTROS**	**UNID**		**5.261,55**	**5.553,11**
SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	15,18	127,73	136,91
SINAPI	103323	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	28,31	68,49	71,57
SINAPI-I	10917	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	9,8	7,44	7,44
SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	1,52	529,54	538,68
SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	1,52	50,43	52,60
SINAPI	87896	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	3,95	5,58	5,98
SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	3,95	27,20	29,32
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	27,36	30,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,21	22,66
COMPOSIÇÃO	**19**	**VIGA DE TRAVAMENTO 12X16CM**	**M³**		**999,86**	**1.086,24**
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0192	568,33	568,33
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	10,4167	93,96	102,13
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,36	30,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1666	20,21	22,66

20/05/2024
Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2024.05.20 16:07:13 -03'00'