**IDENTIFICAÇÃO:**
Proprietário: Município de Ipuaçu
Responsável Técnico: Indiamara Aline Vizolli.
Endereço: Rua Zanella, Centro, Ipuaçu/SC.

# MEMORIAL DESCRITIVO
# REVITALIZAÇÃO PRAÇA PLINIO FUZINATTO – IPUAÇU

## 1. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O presente memorial, descritivo tem por finalidade estabelecer as condições que orientarão os serviços da construção, pelo sistema de empreitada global, com fornecimento de material e mão-de-obra, destinados a execução da Revitalização da praça Plinio Fuzinatto, localizada no município de Ipuaçu.

Será revitalizada a pintura das calçadas, dos banheiros e executado um novo pergolado, áreas de descanso, o paisagismo e o letreiro "♥ IPUAÇU" com iluminação

## 2. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO

Fornecimento de projeto arquitetônico e especificações particulares, se necessário.

Providenciar o documento de responsabilidade técnica de projetos e fiscalização da obra, junto ao conselho de classe, respectivo.

A Fiscalização dos serviços será feita pelo Município, por meio do sei responsável técnico, portanto em qualquer ocasião, a contratada deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

Cabe a fiscalização pôr a prova qualquer serviço ou qualquer tipo de material, quanto à qualidade e/ou quantidade dos mesmos, tanto dos serviços executados, como da qualidade dos materiais empregados na obra.

Em caso de dúvidas sobre a quantidade dos materiais, poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, ocorrendo as despesas por conta da contratada.

Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com a especificações, detalhes ou com

a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atps serão de inteira responsabilidade da contratada.

A presença da fiscalização na obra, não exime e seques diminui a responsabilidade da contratada perante a legislação vigente.

## 3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Atender as especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviços.

Obedecer às normas da ABNT, suas atualizações e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados para os serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. Proceder à substituição de qualquer operário, que esteja sob suas ordens e em serviços na obra, se isso lhe for exigido pela fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos.

Fornecer material, mão de obra, ter responsabilidade pelas leis sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o bom andamento e execução dos serviços previstos.

Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra, responsabilizando-se por quaisquer danos causados ao contratante, decorrente negligência imperícia ou omissão, considerando ainda a obrigatoriedade na proteção dos acabamentos equipamentos instalados recém-concluídas nos casos em que o andamento da obra ou a passagem de operário assim o exigirem.

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e inconsistências entre as peças técnicas, comunicar ao contratante, para que as dividas providências sejam tomadas.

Qualquer omissão de informações que implique na não obtenção de licenciamentos, alvará, habite-se ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos órgãos de fiscalização, serão de inteira responsabilidade da Contratada, que arcará com todos os custos pertinentes.

Manter limpo o local da obra através da remoção de lixos e entulhos para fora do canteiro.

Apresentar, durante o andamento e ao final da obra, toda a documentação prevista no contrato de prestação de serviços.

# 4. ESPECIFICÇÕES DOS SERVIÇOS

## 4.1. Serviços iniciais

Será instalada a placa de obra com adesivo sobre chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 2,00m x1,20m.

A locação da obra deverá ser executada com rigor técnico por equipe de topógrafos, observando-se atentando-se o projeto de implantação, quando a níveis e cotas estabelecidos.

Após ser finalizada a locação, a contratada procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra.

## 4.2. Revitalização dos espaços

### 4.2.1 Calçada em paver existente

Toda a calçada existente será mantida e realizada a limpeza da sua superfície com jato de alta pressão, sendo também responsabilidade da empresa executar os reparos nas vigas de travamento nos locais onde estiver danificado o qual foi previsto em planilha, para posteriormente ser executada pintura com tinta apropriada para piso.

A fiscalização deverá ser consultada após a limpeza das calçadas e quanto as cores serão cinza médio e nos paver direcional e alerta em vermelho, sendo que antes do início da pintura deverá passar pelo fiscal da obra para aprovação. Será feita aplicação de tinta acrílica apropriada para piso, em duas demãos ou quantas forem necessárias para o cobrimento perfeito da superfície.



CALÇADA: calçada existente é em paver.

### 4.2.2. Pergolado em madeira

O pergolado em madeira tratada, será executado primeiramente a sapata iniciando pela escavação manual de vala com largura de 30cmx30cm e com profundidade de 60cm, será utilizado concreto e posteriormente fixado os pilares de sustentação do pergolado, ficando acima da terra 2,80m.

O pergolado é em meia lua (curvado), acompanhando a calçada já executada que é em círculo seguindo o projeto Arquitetônico, sendo então instalados os pilares e as travessas serão fixadas segundo a angulação da calçada.

Posteriormente a instalação, deve receber a pintura de acabamento com aplicação de duas demãos de verniz sobre a superfície ou mais se assim a fiscalização achar necessário.



PERGOLADO: o novo pergolado a ser instalado.

4.2.3. Balanço em madeira

O balanço em madeira tratada com altura de 3,50m, deverá ser fixado em uma base de concreto, sendo então os serviços iniciados pela escavação manual das sapatas na largura de 60cmx60cm e com profundidade de 60cm, será utilizado concreto 30Mpa e posteriormente fixado os mourões roliço nas 4 (quatro) bases que sustentarão o balanço, após a instalação dos mourões será fixado e as corrente do balanço serão presos com parafusos. Deverá ser lixado e pintado com cor mogno duas de mão.



BALANÇO: a ser instalado conforme projeto.

## 4.3 Letreiro "♥ IPUAÇU"

A empresa executora deverá fornecer antes do início da fabricação do letreiro, a ART/RRT emitira por responsável técnico contando projeto e execução da base de concreto e também projeto, fabricação e montagem de estrutura metálica. As taxas pertinentes serão de responsabilidade da empresa executora.

Para base deverá ser utilizado concreto mínimo de 25 Mpa, devendo ser previsto chumbadores parafusáveis para posterior fixação da estrutura do letreiro. A base ficará aparente para isso precisa ter bom acabamento.

Para as letras caixa, deverá ser utilizado chapa galvanizada estrutura em perfil 30x30mm com parede #1,20mm galvanizado, com a aperte frontal e fundos em ACM kynas #4mm com durabilidade com duração de 15 anos.

As dimensões detalhadas em projeto, podendo sofrer pequenas alterações conforme proporcionalidade da fonte escolhida.

Todas as letra e símbolos serão em forma de caixa, com revestimento nas quatro faces.

## 4.4 Floreira e paisagismo

As floreiras deverão ser executadas com tijolos maciços aparente, com altura de 20cm sendo executado nos dois círculos maiores na parte superior da praça, para contenção da vegetação, segue o modelo de floreira a ser executada sendo que os tijolos devem ser executados seu *assentamento em uma vez ou deitado*, sendo que o mesmo deve fazer a curva conforme o canteiro.



Fonte: internet

O paisagismo deve seguir o projeto, mas na fase de execução da vegetação deve ser consultado o fiscal da obra para aprovação das mudas e local a serem plantadas. Para posterior execução, seguindo as orientações de plantio de cada espécie que será da responsabilidade da empresa tal informação ao executar os serviços.

## 4.5 Palco Bandeiras

No centro da praça será executado a base para o mastro das bandeiras, sendo executada a uma altura de 25cm, sendo executada a escavação para viga baldrame, posteriormente o assentamento da alvenaria, posteriormente sua cura será preenchido o vão de terra sendo o mesmo socado com uma ajuda mecânica, sendo alinhado os mastros e executado o contrapiso. As laterais devem ser todas rebocadas e preparadas para recebimento da pintura, a qual será pintada da mesma cor das calçadas. Conforme demonstrado em imagem abaixo:



Palco para hasteamento bandeiras

## 4.6 Serviços finais

Todos os equipamentos e instalações deverão apresentar funcionamento perfeito, devendo a obra ser entregue limpa e sem qualquer tipo de entulho.

Após vistoria final e constatando-se a conclusão dos serviços especificados, além de sua funcionalidade, será formulado o Termo de Recebimento Provisório de Obra.

Ipuaçu/SC, 20 de maio de 2024.

INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927

Assinado de forma digital por INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=20937130000162, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=INDIAMARA ALINE VIZOLLI:07180343927
Dados: 2024.05.20 16:25:01 -03'00'

Indiamara Aline Vizolli
Engenheira civil
Visto CREA/SC - 136607-4