

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	1	Administração local	MÊS		827,30	955,00
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	82,73	95,50
Composição	2	Porta de correr em alumínio, com puxador, fechadura e acabamentos	M2		746,26	747,36
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,0637	23,69	23,69
SINAPI-I	37561	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1	713,05	713,05
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,72	0,55	0,55
SINAPI-I	36888	GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE	M	2,202	9,53	9,53
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,282	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,141	15,58	17,61
Composição	3	Placa de identificação em braille - 15x25 cm	UN		82,64	82,99
cotação	01	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM BRAILLE 15X25CM	UNIDADE	1	80,00	80,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	15,58	17,61
Composição	4	Placa de identificação de sanitários 15x25cm com pictogramas	UN		42,64	42,99
cotação	02	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS COM PICTOGRAMAS - 15X25CM	UNIDADE	1	40,00	40,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	15,58	17,61
Composição	5	Barra de apoio tubular para bacia sanitário em aço inox - reta - 40 cm	UN		100,66	101,09
Cotação	03	BARRA DE APOIO TUBULAR, EM AÇO INOX, RETA, 40CM	UNIDADE	1	97,50	97,50
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,11	23,98
Composição	6	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, incluso sifão, válvula, sifão - fornecimento e instalação para banheiros para deficientes	UN		397,52	399,00
SINAPI	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	5,60	6,04
SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	15,03	15,52
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	6,89	7,44
cotação	09	LAVATÓRIO LOUÇA COM COLUNA SUSPensa, PARA BANHEIROS DE DEFICIENTES	UNIDADE	1	370,00	370,00
Composição	7	Assento para bacia sanitária	UN		31,83	32,46
SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	1	27,13	27,13
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,67	17,77
Composição	8	Porta toalha em plástico tipo dispenser para papel toalha	UN		46,77	47,05
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	44,66	44,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,11	23,98
Composição	9	Saboneteira tipo dispenser para sabonete liquido	UN		45,01	45,29
SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	1	42,90	42,90
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,11	23,98
Composição	10	Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico rolo	UN		46,77	47,05
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	44,66	44,66
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,11	23,98
Composição	11	Espelho cristal, fixado com parafusos, sem moldura	M2		418,04	424,21
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	353,55	353,55
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	4,65	4,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	15,58	17,61
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	19,83	22,51
Composição	12	Bancada de granito cinza polido, de 0,50x1,20m, com cuba de embutir oval em louça e acessórios e torneiras - fornecimento e instalação	UN		941,79	951,47
SINAPI	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	6,89	7,44
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1	486,79	486,79
SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"X 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	58,02	58,36
SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	162,59	166,54
Composição	13	Sumidouro 5,00x4,00m h.:2,50m	UN		6.333,40	6.755,90
SINAPI	87500	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÁMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	45	92,61	100,34
Composição	14	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,5m/E=8cm, com lajotas e cap. c/ conc Fck=20Mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, com escoramento (reaprox. 3x) e ferragem negativa	M2	20	98,71	102,20

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	1,5	52,29	54,16
SINAPI-I	20089	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	1	66,24	66,24
SINAPI	89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM	M	1,5	26,41	27,77
SINAPI-I	3520	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	7,47	7,47
Composição	14	Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,5m/E=8cm, com lajotas e cap. c/ conc Fck=20Mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, com escoramento (reaprox. 3x) e ferragem negativa	M2		98,71	102,20
SINAPI-I	3743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1	48,82	48,82
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,29	4,41	4,41
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,03	17,22	17,22
SINAPI-I	6189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA	M	0,17	28,56	28,56
SINAPI-I	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	0,471	9,00	9,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	20,09	22,81
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,16	24,73	28,19
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	15,58	17,61
SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM	M3	0,043	27,84	31,51
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO	M3	0,043	357,98	364,90
Composição	15	Digestor e filtro anaeróbio 3000L - fornecimento e instalação	UN		6.961,05	6.962,57
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	15,67	17,77
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,19	24,15
COTAÇÃO	10	DIGESTOR E FILTRO 3000L	UNIDADE	1	6.950,00	6.950,00
Composição	16	Remoção de cabos elétricos, luminárias e dispositivos elétricos, de forma manual, sem reaproveitamento	M2		19,18	21,83
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	27,68	31,58
Composição	17	Luminária de sobrepor LED 24W, temperatura de cor 4000K Irc = 80, tensão de operação 220V, ver dimensões - fornecimento e instalação	UN		55,57	56,24
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,68	31,58
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,3	5,99	5,99
COTAÇÃO	11	LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED 24W, TEMPERATURA DE COR 4000K Irc = 80, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V, VER DIMENSÕES	UNIDADE	1	49,00	49,00
Composição	18	Caixa retangular 4X2" de pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação	UN		7,04	7,66
SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	1	3,41	3,87
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0009	520,44	537,83
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	20,28	23,02
SINAPI-I	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	1	2,16	2,16
Composição	19	Dispositivo DR, 2 polos, sensibilidade de 30 MA, corrente de 25 A, tipo AC - fornecimento e instalação	UN		153,31	154,64
SINAPI-I	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	1	143,73	143,73
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,68	31,58
Composição	20	Quadro de distribuição, em pvc, de embutir, com barramento terra/neutro, para 16 disjuntores DIN - fornecimento e instalação	UN		162,85	166,45
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0177	506,08	528,88
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,481	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,481	27,68	31,58
SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1	130,84	130,84
Composição	21	Dispositivo DPS classe II, 1 polo, tensão máxima de 275 V, corrente máxima de *20* KA (TIPO AC) - fornecimento e instalação	UN		76,51	76,83
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0476	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0476	27,68	31,58
SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1	72,78	72,78
SINAPI-I	1570	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UN	2	0,73	0,73
Composição	22	Placa em acrílico 3mm, (25x15cm), com aplicação de adesivo digital tipo espelho, fixada com fita dupla face na parede ou quadro - fornecimento e instalação	UN		11,85	12,11
SINAPI	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,50	21,10
COTAÇÃO	12	PLACA EM ACRILICO 3mm, (25x15cm), COM APLICACAO DE ADESIVO DIGITAL TIPO ESPELHO, FIXADA COM FITA DUPLA FACE NA PAREDE OU QUADRO	UNIDADE	1	10,00	10,00
Composição	23	Alarme para banheiro PNE, deficiente físico conforme NBR 9050 inclui sirene e icador áudio visual (com fio) acionador (sem fio) placas de advertência - fornecimento e instalação	UN		254,78	255,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,68	31,58
COTAÇÃO	13	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (SIRENE COM FONTE) (ACIONADOR SEM FIO)	UNIDADE	1	250,00	250,00
Composição	24	Cabo de cobre nú 10mm² - fornecimento e instalação	UN		13,84	14,48

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	1,05	8,82	8,82
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957	20,28	23,02
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0957	27,68	31,58
Composição	25	Pavimentação em concreto armado desempenado 6cm, com corte da junta de dilatação a cada 2m	M2		56,56	57,88
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,45	1,54	1,54
SINAPI-I	21141	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	1,1224	15,90	15,90
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,0728	382,85	382,85
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1354	24,73	28,19
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1183	21,11	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2537	15,58	17,61
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0167	19,58	19,58
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0833	0,76	0,76
Composição	26	Pavimentação tátil em concreto - lajota 40x40cm e=2,5cm	M2		46,59	47,02
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,11	23,98
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	8,48	8,48
SINAPI-I	1525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	-0,025	382,85	382,85
Composição	27	Limpeza de obra	M2		2,44	2,72
SINAPI-I	3	ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	5,33	5,33
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	15,58	17,61
Composição	28	Regularização do solo com lastro de brita - esp.=3cm dos passeios e vagas de estacionamento	M2		5,52	5,93
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0378	65,65	65,65
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	15,58	17,61
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0833	21,11	23,98
Composição	29	Grelha de ventilação Ø150mm	UN		12,61	13,62
SINAPI-I	11731	GRELHA PVC BRANCA QUADRADA, 150 X 150 MM	UN	1	4,82	4,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	15,58	17,61
Composição	30	Renovador de ar 280 (Ø150mm)	UN		164,39	167,71
cotação	14	RENOVADOR DE AR 280	UN	1	140,41	140,41
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,68	31,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	20,28	23,02
Composição	31	Mangueira corrugada para renovador de ar 280	M		62,96	63,63
cotação	15	MANGUEIRA CORRUGADA PARA RENOVADOR DE AR 280	M	1	58,18	58,18
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,68	31,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	20,28	23,02
Composição	32	Sapata de divisa 0,50X0,50M para muros, em concreto armado, concreto FCK 20MPA	M3		2.464,48	2.648,88
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,23	137,84	150,73
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,79	16,20	16,86
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1	367,00	375,64
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1	172,39	195,31
Composição	33	Pilares muro, 15X20cm em concreto armado FCK 20MPA	M3		3.294,59	3.455,89
SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	23,33	47,04	50,26
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,85	17,26	18,22
SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,49	13,58	13,92
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1	367,00	375,64
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1	172,39	195,31
Composição	34	Vigas baldrame para muro, 15X20CM, em concreto armado FCK 20MPA	M3		2.858,44	2.989,24
SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,36	49,20	52,53
SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	24,9	17,26	18,22
SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90,72	13,58	13,92

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1	367,00	375,64
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1	172,39	195,31

Composição	35	Vigas cintamento para muro, 15X15CM, em concreto armado FCK 20MPA	M3		1.714,32	1.790,31
SINAPI	92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	13,34	49,20	52,53
COTAÇÃO	16	TRELIÇA EM AÇO CA-60 H:12CM	M	44,44	11,67	11,67
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1	367,00	375,64
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1	172,39	195,31

Composição	36	Sapata de divisa cantos (esquinas) 0,50X0,50M para muros, em concreto armado, concreto FCK 20MPA	M3		2.468,86	2.653,59
SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	10,25	137,84	150,73
SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,89	16,20	16,86
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1	367,00	375,64
SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1	172,39	195,31

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU: