



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1067470-17	<b>Nº SICONV</b> 896434/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Ipuacu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UNIDADE HABITACIONAL POPULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UNIDADE HABITACIONAL POPULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipuacu/SC	<b>BDI 1</b> 27,10%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UNIDADE HABITACIONAL POPULAR</b>									<b>428.878,35</b>	
<b>1.</b>			<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL</b>					-	<b>428.878,35</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS</b>					-	<b>2.151,60</b>	
1.1.1.	Composição	15	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	270,66	4,31	BDI 1	5,48	1.483,22	RA
1.1.2.	Composição	19	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 2,00 X 1,25 M	UND	1,00	525,87	BDI 1	668,38	668,38	RA
<b>1.2.</b>			<b>FUNDAÇÃO</b>					-	<b>4.748,41</b>	
1.2.1.	Composição	02	FUNDAÇÃO - SAPATA CONCRETO ARMADO 30Mpa	M3	3,17	1.178,54	BDI 1	1.497,92	4.748,41	RA
<b>1.3.</b>			<b>ESTRUTURA</b>					-	<b>61.674,05</b>	
1.3.1.	Composição	03	PILARES EM CONCRETO ARMADO Fck 25Mpa	M3	3,48	2.321,15	BDI 1	2.950,18	10.266,63	RA
1.3.2.	Composição	04	VIGAS BALDRAME Fck 30Mpa	M3	10,92	2.321,15	BDI 1	2.950,18	32.215,97	RA
1.3.3.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	291,00	51,89	BDI 1	65,95	19.191,45	RA
<b>1.4.</b>			<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					-	<b>81.942,44</b>	
1.4.1.	SINAPI	87511	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	726,12	75,49	BDI 1	95,95	69.671,21	RA
1.4.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	46,20	72,48	BDI 1	92,12	4.255,94	RA
1.4.3.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	36,00	66,07	BDI 1	83,97	3.022,92	RA
1.4.4.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	46,20	85,02	BDI 1	108,06	4.992,37	RA
<b>1.5.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>27.321,83</b>	
1.5.1.	SINAPI-H	39500	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	UN	12,00	441,02	BDI 1	560,54	6.726,48	RA
1.5.2.	SINAPI-H	39488	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	18,00	241,20	BDI 1	306,57	5.518,26	RA
1.5.3.	SINAPI-H	36896	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	18,00	350,91	BDI 1	446,01	8.028,18	RA
1.5.4.	SINAPI-H	34367	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	6,00	412,19	BDI 1	523,89	3.143,34	RA
1.5.5.	SINAPI-H	581	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM (A X L), BATENTE/REQUADRO DE 3 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	M2	1,80	382,66	BDI 1	486,36	875,45	RA
1.5.6.	SINAPI-H	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	34,20	69,71	BDI 1	88,60	3.030,12	RA
<b>1.6.</b>			<b>COBERTURA E PROTENÇÕES</b>					-	<b>29.900,51</b>	

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1067470-17	<b>Nº SICONV</b> 896434/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Ipuacu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UNIDADE HABITACIONAL POPULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UNIDADE HABITACIONAL POPULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipuacu/SC	<b>BDI 1</b> 27,10%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UNIDADE HABITACIONAL POPULAR</b>									<b>428.878,35</b>	
1.6.1.	SINAPI	92544	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	422,52	16,80	BDI 1	21,35	9.020,80	RA
1.6.2.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	422,52	32,49	BDI 1	41,29	17.445,85	RA
1.6.3.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	50,10	41,36	BDI 1	52,57	2.633,76	RA
1.6.4.	SINAPI-H	7340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	L	30,00	20,98	BDI 1	26,67	800,10	RA
<b>1.7.</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					-	<b>3.334,50</b>	
1.7.1.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	90,00	29,15	BDI 1	37,05	3.334,50	RA
<b>1.8.</b>			<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>					-	<b>45.143,59</b>	
1.8.1.	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	129,00	33,56	BDI 1	42,65	5.501,85	RA
1.8.2.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	1.107,54	24,82	BDI 1	31,55	34.942,89	RA
1.8.3.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	1.236,54	2,99	BDI 1	3,80	4.698,85	RA
<b>1.9.</b>			<b>FORROS</b>					-	<b>22.274,75</b>	
1.9.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	365,10	48,00	BDI 1	61,01	22.274,75	RA
<b>1.10.</b>			<b>PINTURAS</b>					-	<b>18.648,13</b>	
1.10.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.107,54	1,79	BDI 1	2,28	2.525,19	RA
1.10.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.107,54	10,80	BDI 1	13,73	15.206,52	RA
1.10.3.	SINAPI	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	66,60	10,83	BDI 1	13,76	916,42	RA
<b>1.11.</b>			<b>CONTRAPISO</b>					-	<b>38.296,02</b>	
1.11.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	125,41	33,63	BDI 1	42,74	5.360,02	RA
1.11.2.	Composição	16	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA nº1 e=3cm	M2	418,06	9,21	BDI 1	11,71	4.895,48	RA
1.11.3.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	42,03	397,79	BDI 1	505,59	21.249,95	RA
1.11.4.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	155,89	34,27	BDI 1	43,56	6.790,57	RA
<b>1.12.</b>			<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>					-	<b>13.335,76</b>	

RECURSO ↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1067470-17	<b>Nº SICONV</b> 896434/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Ipaçu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UNIDADE HABITACIONAL POPULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UNIDADE HABITACIONAL POPULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipaçu/SC	<b>BDI 1</b> 27,10%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UNIDADE HABITACIONAL POPULAR</b>									<b>428.878,35</b>	
1.12.1.	SINAPI	93390	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	263,10	32,50	BDI 1	41,31	10.868,66	RA
1.12.2.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	10,80	55,46	BDI 1	70,49	761,29	RA
1.12.3.	SINAPI	96467	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_06/2017	M	305,70	4,39	BDI 1	5,58	1.705,81	RA
<b>1.13.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>6.877,02</b>	
1.13.1.	Composição	05	PONTO DE TOMADAS RESIDENCIAL	UNID	48,00	31,32	BDI 1	39,81	1.910,88	RA
1.13.2.	Composição	06	PONTOS DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL	UNID	72,00	31,32	BDI 1	39,81	2.866,32	RA
1.13.3.	Composição	07	PONTO DE CHUVEIRO ELÉTRICO	UNID	6,00	77,61	BDI 1	98,64	591,84	RA
1.13.4.	SINAPI-I	39794	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	6,00	30,41	BDI 1	38,65	231,90	RA
1.13.5.	SINAPI-I	2370	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	24,00	9,77	BDI 1	12,42	298,08	RA
1.13.6.	SINAPI-I	2386	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	UN	6,00	16,40	BDI 1	20,84	125,04	RA
1.13.7.	SINAPI-I	38773	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	48,00	3,73	BDI 1	4,74	227,52	RA
1.13.8.	SINAPI-I	38191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	48,00	10,25	BDI 1	13,03	625,44	RA
<b>1.14.</b>			<b>ENTRADA DE ENERGIA</b>					-	<b>13.450,92</b>	
1.14.1.	Composição	13	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA 40a, COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE RAMAL DE ENTRADA E SAÍDA, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIR, SUPORTE, ISOLADORES E ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00	1.763,82	BDI 1	2.241,82	13.450,92	RA
<b>1.15.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					-	<b>10.257,06</b>	
1.15.1.	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	6,00	556,93	BDI 1	707,86	4.247,16	RA
1.15.2.	SINAPI	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	36,00	113,22	BDI 1	143,90	5.180,40	RA
1.15.3.	SINAPI	89351	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	6,00	23,99	BDI 1	30,49	182,94	RA
1.15.4.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	18,00	28,26	BDI 1	35,92	646,56	RA
<b>1.16.</b>			<b>ENTRADA DE ÁGUA</b>					-	<b>498,66</b>	
1.16.1.	SINAPI-I	3729	KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO	UN	6,00	65,39	BDI 1	83,11	498,66	RA
<b>1.17.</b>			<b>SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>					-	<b>19.840,98</b>	
1.17.1.	Composição	09	PONTO DE ESGOTO DN 40mm	UNID	12,00	32,44	BDI 1	41,23	494,76	RA
1.17.2.	Composição	10	PONTO DE ESGOTO DN 50mm	UNID	18,00	52,56	BDI 1	66,80	1.202,40	RA
1.17.3.	Composição	11	PONTO DE ESGOTO DN 100mm	UNID	6,00	283,50	BDI 1	360,33	2.161,98	RA
1.17.4.	SINAPI-I	11881	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	UN	6,00	81,97	BDI 1	104,18	625,08	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067470-17	Nº SICONV 896434/2019	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UNIDADE HABITACIONAL POPULAR			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE HABITACIONAL POPULAR	MUNICÍPIO / UF Ipuacu/SC	BDI 1 27,10%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>UNIDADE HABITACIONAL POPULAR</b>									<b>428.878,35</b>	
1.17.5.	SINAPI	41628	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M	UN	6,00	163,93	BDI 1	208,36	1.250,16	RA
1.17.6.	SINAPI	11745	RALO SIFONADO PVC, QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA	UN	12,00	7,43	BDI 1	9,44	113,28	RA
1.17.7.	SINAPI	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	UN	6,00	881,95	BDI 1	1.120,96	6.725,76	RA
1.17.8.	SINAPI	39365	FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *1100* LITROS (NBR 13969)	UN	6,00	841,99	BDI 1	1.070,17	6.421,02	RA
1.17.9.	Composição	12	SUMIDOURO	UNID	6,00	111,01	BDI 1	141,09	846,54	RA
<b>1.18.</b>			<b>LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTAR</b>					-	<b>8.657,10</b>	
1.18.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	359,56	BDI 1	457,00	2.742,00	RA
1.18.2.	SINAPI	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	6,00	24,98	BDI 1	31,75	190,50	RA
1.18.3.	SINAPI	86902	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	208,08	BDI 1	264,47	1.586,82	RA
1.18.4.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	49,00	BDI 1	62,28	373,68	RA
1.18.5.	SINAPI	86927	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	225,26	BDI 1	286,31	1.717,86	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1067470-17	<b>Nº SICONV</b> 896434/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Ipuacu	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> UNIDADE HABITACIONAL POPULAR			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 01-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> UNIDADE HABITACIONAL POPULAR	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Ipuacu/SC	<b>BDI 1</b> 27,10%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>UNIDADE HABITACIONAL POPULAR</b>										<b>428.878,35</b>
1.18.6.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	56,96	BDI 1	72,40	434,40	RA
1.18.7.	SINAPI-I	1746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	6,00	169,91	BDI 1	215,96	1.295,76	RA
1.18.8.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	41,45	BDI 1	52,68	316,08	RA
<b>1.19.</b>			<b>ACESSIBILIDADE</b>					-	<b>4.061,16</b>	
1.19.1.	SINAPI-I	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	18,00	139,91	BDI 1	177,83	3.200,94	RA
1.19.2.	SINAPI-I	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	6,00	112,80	BDI 1	143,37	860,22	RA
<b>1.20.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					-	<b>11.913,48</b>	
1.20.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID	6,00	1.562,22	BDI 1	1.985,58	11.913,48	RA
<b>1.21.</b>			<b>PASSEIO PÚBLICO</b>					-	<b>4.550,38</b>	
1.21.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	32,74	33,63	BDI 1	42,74	1.399,31	RA
1.21.2.	Composição	16	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA nº1 e=3cm	M2	3,13	9,21	BDI 1	11,71	36,65	RA
1.21.3.	Composição	17	PAVIMENTAÇÃO TÁTIL - LAJOTAS DE 40X40cm	M2	29,42	65,19	BDI 1	82,86	2.437,74	RA
1.21.4.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	5,01	67,26	BDI 1	85,49	428,30	RA
1.21.5.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	22,85	8,55	BDI 1	10,87	248,38	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuacu/SC  
**Local**  
  
segunda-feira, 29 de março de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Indiamara Aline Vizolli  
**CREA/CAU:** CREA 136607-4  
**ART/RRT:** 0