



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE	MUNICÍPIO / UF Ipuacu/SC	BDI 1 22,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE									100.029,35	
1.			ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE					-	100.029,35	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	4.555,96	
1.1.1.	Composição	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	3.731,64	BDI 1	4.555,96	4.555,96	RA
1.2.			ENERGIA ELÉTRICA					-	3.609,86	
1.2.1.	Composição	6	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA ... COM CAIXA PARA MEDIDOR (PADRÃO CONESSIONÁRIA LOCAL), CABO DE 10MM2, DISJUNTOR DN 50A, DPS E ATERRAMENTO , INCLUSO POSTE DE CONCRETO KIT POSTINHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.956,72	BDI 1	3.609,86	3.609,86	RA
1.3.			CANTEIRO DE OBRA E ACAMPAMENTO					-	3.041,72	
1.3.1.	Composição	2	PLACA DE OBRA	UND	2,80	889,78	BDI 1	1.086,33	3.041,72	RA
1.4.			PISOS DOS EQUIPAMENTOS					-	15.136,84	
1.4.1.	Composição	3	PERGOLADO EM MADEIRA (4,50 x 2,40A COM 4 PÉS DE 0,20x0,20x2,50M, 2 COLUNAS DE 0,07x 0,15M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	9.423,56	BDI 1	11.505,22	11.505,22	RA
1.4.2.	Composição	4	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA N° 01 E = 3CM	M²	0,65	13,56	BDI 1	16,56	10,76	RA
1.4.3.	SINAPI	94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	21,76	136,29	BDI 1	166,40	3.620,86	RA
1.5.			CALÇADAS EM PAVER					-	8.475,63	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO DO SOLO PARA PASSEIO (ESP: 10 CM)	M2	52,85	2,23	BDI 1	2,72	143,75	RA
1.5.2.	SINAPI	92396	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER - ESP: 6CM	M2	45,30	68,49	BDI 1	83,62	3.787,99	RA
1.5.3.	Composição	5	VIGA DE TRAVAMENTO 12X16CM	M³	1,24	2.099,01	BDI 1	2.562,68	3.177,72	RA
1.5.4.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	52,85	21,17	BDI 1	25,85	1.366,17	RA
1.6.			COMPLEMENTOS					-	62.951,31	
1.6.1.	Composição	11	MULTI 6X1 FUNÇÕES- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	7.347,33	BDI 1	8.970,36	8.970,36	RA
1.6.2.	Composição	12	ELIPTICO DUPLO SENTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.906,44	BDI 1	8.432,07	8.432,07	RA
1.6.3.	Composição	13	PERTORAL COM PUXADA ALTA DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	4.523,67	BDI 1	5.522,95	5.522,95	RA
1.6.4.	Composição	14	ELIPTICO DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.587,27	BDI 1	8.042,40	8.042,40	RA
1.6.5.	Composição	10	SIMULADOR DE PERCURSO (CAMINHADA) DUPLO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	6.275,13	BDI 1	7.661,31	7.661,31	RA
1.6.6.	Composição	15	ESQUIADOR - DUPL0	UNID	1,00	7.998,95	BDI 1	9.765,92	9.765,92	RA
1.6.7.	Composição	17	BANCO METALICO COM ASSENTO EM MANDEIRA	UNID	6,00	1.987,10	BDI 1	2.426,05	14.556,30	RA
1.7.			VEGETAÇÃO					-	1.098,50	
1.7.1.	Composição	7	MOREIA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00	21,70	BDI 1	26,49	556,29	RA
1.7.2.	Composição	8	TRÊS MARIAS ARBUSTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	47,40	BDI 1	57,87	231,48	RA
1.7.3.	Composição	9	STRELITZA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	7,00	36,36	BDI 1	44,39	310,73	RA
1.8.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.159,53	
1.8.1.	Composição	16	PLACA DE INAUGURAÇÃO	UNID	1,00	949,73	BDI 1	1.159,53	1.159,53	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE	MUNICÍPIO / UF Ipuacu/SC	BDI 1 22,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ESPAÇO PARA A ACADEMIA DA SAÚDE AO AR LIVRE									100.029,35

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuacu/SC
Local
quarta-feira, 10 de agosto de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8401686-0

RECURSO
←