

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND		1.160,48	1.348,14
SINAPI-I	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	8	91,96	106,83
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	15	28,32	32,90
COMPOSIÇÃO	02	LOCAÇÃO DE OBRA	M²		7,06	7,68
SINAPI-I	337			0,02	0,00	0,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0898	8,13	8,13
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,01	21,18	21,18
SINAPI-I	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1795	9,18	9,18
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	25,99	29,62
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	18,99	21,47
COMPOSIÇÃO	03	PLACA DE OBRA	UND		866,03	874,72
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1	12,70	12,70
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4	8,13	8,13
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,5	300,00	300,00
SINAPI-I	5074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	KG	0,11	24,14	24,14
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,99	29,62
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	18,99	21,47
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,01	419,64	429,30

07/03/2023

Data

 Responsável Técnico: Indiamara Aline Vizolli
 CREA/CAU: 136607-4