



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Troca Do Piso Cerâmico (com placas tipo porcelanato acetinado e antiderrapante)			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 12-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Troca Do Piso Cerâmico (com placas tipo porcelanato acetinado e	MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC	BDI 1 20,97%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Troca Do Piso Cerâmico (com placas tipo porcelanato acetinado e antiderrapante)									43.278,91	
1.			Troca do piso Cerâmico (com placas tipo porcelanato acetinado e antiderrapante)					-	43.278,91	
1.1.			Serviços Iniciais					-	1.541,34	
1.1.1.	Composição	1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - DIMENSÕES DE 1,20 X 2,50M	M²	3,00	424,72	BDI 1	513,78	1.541,34	RA
1.2.			Piso Cerâmico					-	41.737,57	
1.2.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	256,71	12,61	BDI 1	15,25	3.914,83	RA
1.2.2.	SINAPI	87260	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	166,15	113,39	BDI 1	137,17	22.790,80	RA
1.2.3.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	140,22	7,80	BDI 1	9,44	1.323,68	RA
1.2.4.	Cotação	01	REVESTIMENTO CERAMICO ANTIDERAPANTE PI5/ARGAMASSA-1.4/CM	M²	94,95	105,65	BDI 1	127,80	12.134,61	RA
1.2.5.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	15,00	86,72	BDI 1	104,91	1.573,65	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuçu/SC
Local

quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: CREA 136607-4
ART/RRT: 8664211-8