



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO FASSINA - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO FASSINA - ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF Ipuacu	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO FASSINA - ETAPA 1									376.559,87	
1.			Pavimentação asfáltica da Rua Angelo Fassina					-	376.559,87	
1.1.			Serviços iniciais					-	1.377,39	
1.1.1.	Composição	01	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO 1,00X3,00M	M2	3,00	374,80	BDI 1	459,13	1.377,39	RA
1.2.			Mobilização e desmobilização de equipamentos					-	2.550,60	
1.2.1.	Composição	02	MOBILIZAÇÃO	UNI	1,00	1.041,06	BDI 1	1.275,30	1.275,30	RA
1.2.2.	Composição	03	DESMOBILIZAÇÃO	UNI	1,00	1.041,06	BDI 1	1.275,30	1.275,30	RA
1.3.			Movimentação de terra					-	22.255,38	
1.3.1.	SINAPI	101127	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	M3	674,81	13,53	BDI 1	16,57	11.181,60	RA
1.3.2.	SINAPI	100574	Espalhamento de material com trator de esteira - aterro	M3	7,28	1,44	BDI 1	1,76	12,81	RA
1.3.3.	SINAPI	101127	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - bota fora	M3	667,53	13,53	BDI 1	16,57	11.060,97	RA
1.4.			Drenagem					-	199.358,08	
1.4.1.	SINAPI	92210	Tubo de concreto simples 400mm Classe PS1 - Fornecimento e Instalação	M	40,00	165,03	BDI 1	202,16	8.086,40	RA
1.4.2.	Composição	09	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T - DMT = 45km	T X KM	2.185,20	0,92	BDI 1	1,13	2.469,28	RA
1.4.3.	SINAPI	92212	Tubo de concreto simples 600mm Classe PS1 - Fornecimento e Instalação	M	125,00	293,64	BDI 1	359,71	44.963,75	RA
1.4.4.	Composição	09	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T - DMT= 75 KM	T X KM	981,90	0,92	BDI 1	1,13	1.109,55	RA
1.4.5.	SINAPI	92214	Tubo de concreto armado 800mm Classe PS1 - Fornecimento e Instalação	M	161,00	464,12	BDI 1	568,55	91.536,55	RA
1.4.6.	Composição	09	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T - DMT= 75 KM	T X KM	1.663,00	0,92	BDI 1	1,13	1.879,19	RA
1.4.7.	SINAPI	90106	Escavação de valas para galerias tubulares	M3	979,20	7,25	BDI 1	8,88	8.695,30	RA
1.4.8.	SINAPI	93379	Reaterro de valas para galerias tubulares	M3	812,38	19,30	BDI 1	23,64	19.204,66	RA
1.4.9.	Composição	04	CAIXA COLETORA TIPO BOCA DE LOBO COMPLETA	UNI	10,00	1.748,03	BDI 1	2.141,34	21.413,40	RA
1.5.			Base Pavimentação asfáltica					-	145.970,05	
1.5.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	1.952,80	2,29	BDI 1	2,81	5.487,37	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão espessura = 15 cm	M3	292,92	118,31	BDI 1	144,93	42.452,90	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com brita graduada - espessura = 10 cm	M3	195,28	173,39	BDI 1	212,40	41.477,47	RA
1.5.4.	Composição	10	Transporte de pedra rachão e brita graduada - DMT = 45 Km	M³X KM	21.969,00	1,17	BDI 1	1,43	31.415,67	RA
1.5.5.	SINAPI	94273	Meio-fio de concreto pré-moldado	M	384,00	53,44	BDI 1	65,46	25.136,64	RA
1.6.			Sinalização viária					-	5.048,37	
1.6.1.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal amarela - 10 cm	M2	14,30	24,74	BDI 1	30,31	433,43	RA
1.6.2.	SINAPI	102509	Pintura de faixa horizontal branca - 10 cm	M2	30,70	24,74	BDI 1	30,31	930,52	RA
1.6.3.	SINAPI	102509	Pintura de faixas de pedestre branca - 40 cm	M2	29,60	24,74	BDI 1	30,31	897,18	RA
1.6.4.	Composição	12	Placa octogonal do tipo "PARE"	UNID	2,00	420,39	BDI 1	514,98	1.029,96	RA
1.6.5.	Composição	13	Placa de identificação de rua (2 placas)	UNID	1,00	412,60	BDI 1	505,44	505,44	RA
1.6.6.	Composição	14	Pintura de meio-fio de forma mecânica, com tinta apropriada para materiais cimentícios	M	384,00	2,66	BDI 1	3,26	1.251,84	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO FASSINA - ETAPA 1			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO FASSINA - ETAPA 1	MUNICÍPIO / UF Ipuacu	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO RUA ANGELO FASSINA - ETAPA 1									376.559,87
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuacu
Local

sexta-feira, 2 de junho de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: CREA-SC 163.289-6
ART/RRT: 8808001-0

RECURSO
←