



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica sobre pedra rachão das Rua do Loteamento Industrial			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica sobre pedra rachão das Rua do Loteamento Industrial	MUNICÍPIO / UF Ipuacu	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação asfáltica sobre pedra rachão das Rua do Loteamento Industrial									553.962,98	
1.			1º Lote					-	553.962,98	
1.1.			Serviços iniciais					-	3.668,19	
1.1.1.	Composição	01	Placa de obra em aço galvanizado 3,00x1,50m	M2	4,50	378,26	BDI 1	463,37	2.085,17	RA
1.1.2.	Composição	07	Remoção e realocação de poste de energia	UNID	1,00	1.292,26	BDI 1	1.583,02	1.583,02	RA
1.2.			Mobilização e desmobilização de equipamentos					-	2.548,90	
1.2.1.	Composição	02	Mobilização	UNID	1,00	1.040,37	BDI 1	1.274,45	1.274,45	RA
1.2.2.	Composição	03	Desmobilização	UNID	1,00	1.040,37	BDI 1	1.274,45	1.274,45	RA
1.3.			Movimentação de terra					-	55.262,42	
1.3.1.	SINAPI	101127	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	M3	1.634,83	13,81	BDI 1	16,92	27.661,32	RA
1.3.2.	SINAPI	100574	Espalhamento de material com trator de esteira - aterro	M3	3,98	1,46	BDI 1	1,79	7,12	RA
1.3.3.	SINAPI	101127	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - bota fora	M3	1.630,85	13,81	BDI 1	16,92	27.593,98	RA
1.4.			Drenagem					-	187.383,39	
1.4.1.	SINAPI	95568	Tubo de concreto simples 400mm Classe PS1	M	545,00	100,67	BDI 1	123,32	67.209,40	RA
1.4.2.	Composição	04	Transporte comercial com caminhão carroceria 9T - DMT = 45km	T X KM	2.932,60	0,92	BDI 1	1,13	3.313,84	RA
1.4.3.	SINAPI	90106	Escavação de valas para galerias tubulares	M3	654,00	7,30	BDI 1	8,94	5.846,76	RA
1.4.4.	SINAPI	93379	Reaterro de valas para galerias tubulares	M3	585,51	19,40	BDI 1	23,77	13.917,57	RA
1.4.5.	Composição	05	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UNID	19,00	1.823,53	BDI 1	2.233,82	42.442,58	RA
1.4.6.	Composição	10	Caixa coletora tipo boca de lobo completa - com tampa em concreto	UNID	6,00	1.564,56	BDI 1	1.916,59	11.499,54	RA
1.4.7.	SINAPI	94263	Meio-fio de concreto extrusado	M	983,00	35,84	BDI 1	43,90	43.153,70	RA
1.5.			Pavimentação asfáltica					-	302.038,55	
1.5.1.	SINAPI	100576	Regularização e compactação do sub-leito a 100% do PN	M2	4.794,57	2,36	BDI 1	2,89	13.856,31	RA
1.5.2.	SINAPI	96399	Execução e compactação de sub base com pedra rachão espessura = 15 cm	M3	719,18	121,10	BDI 1	148,35	106.690,35	RA
1.5.3.	SINAPI	96396	Execução e compactação de base com brita graduada - espessura = 10 cm	M3	479,46	177,68	BDI 1	217,66	104.359,26	RA
1.5.4.	Composição	06	Transporte comercial de pedra rachão e brita graduada	M3 X KM	53.938,90	1,17	BDI 1	1,43	77.132,63	RA
1.6.			Sinalização viária					-	3.061,53	
1.6.1.	Composição	08	Placa octogonal do tipo "PARE"	UNID	3,00	420,42	BDI 1	515,01	1.545,03	RA
1.6.2.	Composição	09	Placa de identificação de rua (2 placas)	UNID	3,00	412,65	BDI 1	505,50	1.516,50	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação asfáltica sobre pedra rachão das Rua do Loteamento Industrial			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação asfáltica sobre pedra rachão das Rua do Loteamento Industrial	MUNICÍPIO / UF Ipuçu	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação asfáltica sobre pedra rachão das Rua do Loteamento Industrial									553.962,98

Ipuçu
Local

segunda-feira, 3 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico

Nome: Amanda Cunico Carneiro
CREA/CAU: CREA-SC 163.289-6
ART/RRT: 8558359-8

RECURSO
←