



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá	MUNICÍPIO / UF Ipuacu	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá									
1.041.550,68									
1.			Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá					-	1.041.550,68
1.1.			Serviços iniciais					-	1.377,39
1.1.1.	Composição	1	Placa de obra em aço galvanizado 1,2X2,5 m	M²	3,00	374,80	BDI 1	459,13	1.377,39
1.2.			Drenagem pluvial					-	289.469,12
1.2.1.	Composição	3	Instalação de tubos de concreto simples 600mm - classe PS1 (apenas instalação)	M	992,00	73,82	BDI 1	90,43	89.706,56
1.2.2.	SINAPI	90106	Escavação de valas p/ galerias tubulares	M3	2.023,66	7,00	BDI 1	8,58	17.363,00
1.2.3.	SINAPI	93379	Reaterro de valas p/ galerias tubulares	M3	1.743,20	18,00	BDI 1	22,05	38.437,56
1.2.4.	Composição	4	Canalização com tubulação de 1500mm - INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO	M	14,00	3.050,00	BDI 1	3.736,25	52.307,50
1.2.5.	Composição	5	Caixa coletora tipo boca de lobo completa	UN	43,00	1.740,00	BDI 1	2.131,50	91.654,50
1.3.			Rede De Água					-	52.833,76
1.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	396,25	7,25	BDI 1	8,88	3.518,70
1.3.2.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	396,25	19,30	BDI 1	23,64	9.367,35
1.3.3.	SINAPI	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	1.585,00	0,95	BDI 1	1,16	1.838,60
1.3.4.	SINAPI-I	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	1.585,00	19,27	BDI 1	23,61	37.421,85
1.3.5.	SINAPI-I	7048	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	12,00	28,90	BDI 1	35,40	424,80
1.3.6.	SINAPI-I	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	1,00	43,00	BDI 1	52,68	52,68
1.3.7.	SINAPI-I	1206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	4,00	9,44	BDI 1	11,56	46,24
1.3.8.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	66,75	BDI 1	81,77	163,54
1.4.			Movimentação de Terra					-	45.213,75



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá	MUNICÍPIO / UF Ipuacu	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá									1.041.550,68
1.4.1.	SINAPI	101144	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.636,37	14,00	BDI 1	17,15	45.213,75



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá	MUNICÍPIO / UF Ipuacu	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá									1.041.550,68
1.5.			Base Para Pavimentação Asfáltica					-	524.641,14
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	7.602,97	2,20	BDI 1	2,70	20.528,02
1.5.2.	SINAPI	96399	Execução e compactação de Sub Base com pedra rachão espessura =15cm	M3	1.140,45	117,00	BDI 1	143,33	163.460,70
1.5.3.	SINAPI	96396	Execução e Compactação de Sub Base com Brita Graduada espessura =15cm	M3	1.140,45	172,00	BDI 1	210,70	240.292,82
1.5.4.	Composição	2	Transporte de pedra rachão e brita graduada - DMT: 40KM	M3 X KM	91.236,00	0,90	BDI 1	1,10	100.359,60
1.6.			Meio-fio					-	111.014,20
1.6.1.	SINAPI	94265	Meio-fio de concreto extrusado 30x15cm	M	1.920,00	45,00	BDI 1	55,13	105.849,60
1.6.2.	SINAPI	94263	Meio-fio de concreto extrusado rebaixado 20x15cm - entradas	M	124,00	34,00	BDI 1	41,65	5.164,60
1.7.			Sinalização vertical					-	17.001,32
1.7.1.	Composição	8	Placa de PARE - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	2,00	440,00	BDI 1	539,00	1.078,00
1.7.2.	Composição	7	Placa de Velocidade Maxima - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	6,00	448,23	BDI 1	549,08	3.294,48
1.7.3.	Composição	9	Placa de Lombada e Lombada a 50m - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	14,00	448,23	BDI 1	549,08	7.687,12
1.7.4.	Composição	10	Placa de Travessia De Pedestres - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	8,00	448,23	BDI 1	549,08	4.392,64
1.7.5.	Composição	6	Placa de estacionamento exclusivo de ônibus - com suporte de ferro galvanizado - Fornecimento e Instalação	UN	1,00	448,23	BDI 1	549,08	549,08

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuacu
Local

Responsável Técnico
Nome: Tânia Mara Baldissera



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá	MUNICÍPIO / UF Ipuçu	BDI 1 22,50%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Infraestrutura para Pavimentação asfáltica Comunidade Samburá									
1.041.550,68									

terça-feira, 11 de julho de 2023

Data

CREA/CAU: CREA/SC 133.907-5

ART/RRT: 0