



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR 0 Município de Ipuacu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	MUNICÍPIO / UF Ipuacu/SC	BDI 1 21,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									36.609,63	
1.			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					-	36.609,63	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	6.726,48	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	2,00	2.763,32	BDI 1	3.363,24	6.726,48	RA
1.2.			PLACA DE OBRA					-	1.460,73	
1.2.1.	Composição	02	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZAÇÔ 1,20 X 2,50M	M²	3,00	400,06	BDI 1	486,91	1.460,73	RA
1.3.			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					-	28.422,42	
1.3.1.	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	148,05	7,27	BDI 1	8,85	1.310,24	RA
1.3.2.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	148,05	19,35	BDI 1	23,55	3.486,58	RA
1.3.3.	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56,00	22,96	BDI 1	27,94	1.564,64	RA
1.3.4.	SINAPI	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	822,50	0,95	BDI 1	1,16	954,10	RA
1.3.5.	SINAPI-I	36084	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	822,50	20,37	BDI 1	24,79	20.389,78	RA
1.3.6.	SINAPI-I	7048	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	9,00	30,55	BDI 1	37,18	334,62	RA
1.3.7.	SINAPI-I	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	2,00	45,45	BDI 1	55,32	110,64	RA
1.3.8.	SINAPI-I	1831	CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	1,00	36,27	BDI 1	44,14	44,14	RA
1.3.9.	SINAPI-I	1206	CAP, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)	UN	2,00	9,98	BDI 1	12,15	24,30	RA
1.3.10.	SINAPI-I	3845	LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	2,00	20,21	BDI 1	24,60	49,20	RA
1.3.11.	SINAPI	94492	REGISTRO BOLSA E CABEÇA EM FERRO FUNDIDO DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	63,34	BDI 1	77,09	154,18	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC	BDI 1 21,71%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA									36.609,63

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuçu/SC
Local
terça-feira, 9 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8773700-6

RECURSO
←