



MUNICÍPIO DE IPUAÇU
ESTADO DE SANTA CATARINA

COMUNICADO

Considerando a Solicitação de Processo Licitatório da Obra de Execução da 1ª Etapa de Obras de Infraestrutura da Unidade Básica de Saúde no Município de Ipaçu com recursos do FINISA: Programa de Financiamento a Infraestrutura e ao Saneamento, pelo Contrato Financiamento n. 613856-36 de 31/03/2023 entre Caixa Econômica Federal e o Município de Ipaçu-SC.

De acordo com os documentos encaminhados identificamos **duplicidade em dois itens no que se refere a Planilha Orçamentaria do Anexo I: FUNDAÇÃO e do Anexo II: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA E REVESTIMENTO EXTERNO.**

Na Planilha do Anexo I (FUNDAÇÃO)

Item 1.1 Serviços Iniciais:

1.1.1 Locação da Obra e Item 1.1.2 Administração de Obra

		SERVIÇOS INICIAIS						10.464,11	
1.1.1	Composição	1	LOCAÇÃO DE OBRA	M2	760,20	7,97	BDI 1	10,09	7.670,42
1.1.2	Composição	3	Administração de obra	Mês	1,00	2.207,40	BDI 1	2.793,69	2.793,69

Na Planilha do Anexo II (ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, ALVENARIA E REVESTIMENTO EXTERNO)

Item 1.1 Serviços Iniciais:

1.1.2 Administração de Obra e Item 1.2 Canteiro e acampamento de Obra: 1.2.5 Locação da Obra


		Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa						1.123.293,94	
		Serviços Iniciais						53.695,88	
1.1.1	Composição	1	Placa de obra em chapô de aço galvanizado 2,00x1,20m	M2	3,00	553,40	BDI 1	447,26	1.341,78
1.1.2	Composição	2	Administração de obra	Mês	5,00	8.273,40	BDI 1	10.470,52	52.354,10
1.2.5	Composição	3	Locação de obra	M2	765,20	7,97	BDI 1	10,09	7.753,16

Tendo em vista que os Anexos são objeto de uma Empreitada Global e sendo executados juntos.

Deve ser desconsiderado os itens em duplicidade do Anexo I, sendo que os subitens do Anexo II já englobam os subitens do anexo I. De acordo com as Nova Planilha Orçamentaria, BDI, Composição e Cronograma Físico Financeiro da Obra.

Considerando para a Primeira Etapa as duas planilhas orçamentarias, Planilha de Fundação (R\$ 166.248,01) e Planilha das Estruturas de Concreto Armado, alvenaria e revestimentos externos (R\$ 1.123.293,94) num valor total de Obra de R\$ 1.289.541,95.

Ipaçu/SC, 09 de agosto de 2023.


Setor de engenharia

Indiamara A. Vizolli
Departamento de Engenharia
CREA/SC 136607-4



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICOMV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR Município de Ipaçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO UBS - IPUAÇU
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL	MUNICÍPIO / UF Ipaçu/SC
			BDI 1 26,56%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL									
1. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL - FUNDAÇÃO									
1.1. FUNDAÇÃO									
1.1.1.	Composição	2	ESTACA ESCAVADA COM DIÂMETRO DE 40 CM	M	368,00	194,17	BDI 1	245,74	90.432,32 RA
1.1.2.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	25,96	654,95	BDI 1	828,78	21.515,13 RA
1.1.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	143,00	17,62	BDI 1	22,30	3.188,90 RA
1.1.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	775,00	16,36	BDI 1	20,71	16.050,25 RA
1.1.5.	Composição	4	ARRANQUE PILAR (POR PILAR)	UN	99,00	71,75	BDI 1	90,81	8.990,19 RA
1.1.6.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	125,60	125,50	BDI 1	158,83	19.949,05 RA
1.1.7.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_09/2017	M3	98,79	42,05	BDI 1	53,22	5.257,60 RA
1.1.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO, COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	14,15	49,28	BDI 1	61,10	864,57 RA

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipaçu/SC
Local

DOUGLAS JACKSON
PEREIRA, 08362682965

Assinado eletronicamente pelo(a) DOUGLAS JACKSON PEREIRA
Data: 2022.08.03 09:51:24 -02'30'

Responsável Técnico

Nome: Douglas Jackson Pereira

CREA/CAU: 139.507-6

ART/IRRT: 8884651-5

quinta-feira, 9 de agosto de 2023

Data