



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reparos e Trocas de Esquadrias na Escola Municipal Monteiro Lobatto			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reparos e Trocas de Esquadrias na Escola Municipal Monteiro Lobatto	MUNICÍPIO / UF Ipuçu	BDI 1 26,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Reparos e Trocas de Esquadrias na Escola Municipal Monteiro Lobatto									25.216,88
1.			Reparos e Troca de Esquadrias					-	25.216,88
1.1.			Serviços Iniciais					-	309,63
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,00	245,00	BDI 1	309,63	309,63
1.2.			Esquadrias					-	24.907,25
1.2.1.	Cotação	01	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM - COM 2 FOLHAS FIXAS E UMA DE CORRER DE 1,30X1,70M INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO, COM REPAROS DAS PAREDES DE ALVENARIA APÓS A INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO	UNIDADE	11,00	1.790,00	0,00%	1.790,00	19.690,00
1.2.2.	Cotação	02	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM - COM 2 FOLHAS FIXAS E UMA DE CORRER DE 1,00X1,50M INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO, COM REPAROS DAS PAREDES DE ALVENARIA APÓS A INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO	UNIDADE	1,00	1.214,93	0,00%	1.214,93	1.214,93
1.2.3.	Cotação	03	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM - COM 2 FOLHAS FIXAS E UMA DE CORRER DE 1,00X0,99M INCLUSO MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO, COM REPAROS DAS PAREDES DE ALVENARIA APÓS A INSTALAÇÃO. CONFORME PROJETO	UNIDADE	1,00	809,96	0,00%	809,96	809,96
1.2.4.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_ 11/2020	M	16,84	150,00	BDI 1	189,57	3.192,36

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuçu
Local
segunda-feira, 2 de outubro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 0