



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / Tomador Município de Ipuacu | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 06-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa | MUNICÍPIO / UF Ipuacu/SC | BDI 1 26,56% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa | | | | | | | | | 1.123.293,94 | |
| 1. | | | Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa | | | | | - | 1.123.293,94 | |
| 1.1. | | | Serviços iniciais | | | | | - | 53.695,88 | |
| 1.1.1. | Composição | 1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,50x1,20m | M2 | 3,00 | 353,40 | BDI 1 | 447,26 | 1.341,78 | RA |
| 1.1.2. | Composição | 2 | Administração de obra | MÊS | 5,00 | 8.273,40 | BDI 1 | 10.470,82 | 52.354,10 | RA |
| 1.2. | | | Canteiro e acampamento de obra | | | | | - | 28.640,99 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 95635 | Kit cavalete para medição de água - entrada em pvc soldável DN 25mm - fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). | UN | 1,00 | 251,95 | BDI 1 | 318,87 | 318,87 | RA |
| 1.2.2. | Composição | 47 | Entrada de energia elétrica trifásica 100A, com poste de concreto 8/200, inclusive ramal de entrada, caixa de proteção para medidor polifásico tipo MEE, suporte, eletroduto ramal de entrada, eletroduto aterramento, incluso assentamento do poste - fornecimento e instalação | UN | 1,00 | 4.551,86 | BDI 1 | 5.760,83 | 5.760,83 | RA |
| 1.2.3. | SINAPI | 93208 | Barracão de obra com sanitário, escritório e almoxarifado 3x3m | M2 | 9,00 | 1.276,33 | BDI 1 | 1.615,32 | 14.537,88 | RA |
| 1.2.4. | SINAPI | 99058 | Locação de ponto com referência topográfica | UN | 25,00 | 8,54 | BDI 1 | 10,81 | 270,25 | RA |
| 1.2.5. | Composição | 3 | Locação de obra | M2 | 768,40 | 7,97 | BDI 1 | 10,09 | 7.753,16 | RA |
| 1.3. | | | Infraestrutura (exclusive fundações) | | | | | - | 136.010,22 | |
| 1.3.1. | Composição | 6 | Vigas baldrame em concreto armado fck 30 Mpa | M3 | 27,82 | 3.033,96 | BDI 1 | 3.839,78 | 106.822,68 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 96527 | Escavação manual para vigas baldramas | M3 | 83,47 | 123,50 | BDI 1 | 156,30 | 13.046,36 | RA |
| 1.3.3. | SINAPI | 96995 | Reaterro manual | M3 | 55,65 | 48,28 | BDI 1 | 61,10 | 3.400,22 | RA |
| 1.3.4. | Composição | 42 | Impermeabilização das vigas baldramas com tinta betuminosa | M2 | 238,55 | 42,20 | BDI 1 | 53,41 | 12.740,96 | RA |
| 1.4. | | | Supraestrutura | | | | | - | 401.427,76 | |
| 1.4.1. | Composição | 7 | Pilares em concreto armado fck 30 Mpa | M3 | 18,46 | 3.613,95 | BDI 1 | 4.573,82 | 84.432,72 | RA |
| 1.4.2. | Composição | 8 | Vigas em concreto armado fck 30 Mpa | M3 | 28,81 | 3.802,49 | BDI 1 | 4.812,43 | 138.646,11 | RA |
| 1.4.3. | Composição | 9 | Laje maciça em concreto armado fck 30 Mpa | M3 | 3,98 | 1.751,73 | BDI 1 | 2.216,99 | 8.823,62 | RA |
| 1.4.4. | Composição | 10 | Laje pré-moldada - espessura 12cm | M2 | 722,00 | 170,14 | BDI 1 | 215,33 | 155.468,26 | RA |
| 1.4.5. | Composição | 41 | Vigas de cintamento e pilaretes da platibanda 15x15cm em concreto armado fck 25 Mpa | M3 | 8,50 | 1.306,71 | BDI 1 | 1.653,77 | 14.057,05 | RA |
| 1.5. | | | Paredes | | | | | - | 397.917,15 | |
| 1.5.1. | SINAPI | 103334 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) para edificação pública padrão | M2 | 1.724,22 | 159,93 | BDI 1 | 202,41 | 348.999,37 | RA |
| 1.5.2. | SINAPI | 93188 | Verga moldada in loco em concreto | M | 184,00 | 130,92 | BDI 1 | 165,69 | 30.486,96 | RA |
| 1.5.3. | SINAPI | 93196 | Contraverga moldada in loco em concreto | M | 103,00 | 141,39 | BDI 1 | 178,94 | 18.430,82 | RA |
| 1.6. | | | Revestimentos externos | | | | | - | 102.082,67 | |
| 1.6.1. | SINAPI | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 1:3 com preparo em betoneira 400L. | M2 | 1.308,92 | 7,97 | BDI 1 | 10,09 | 13.207,00 | RA |
| 1.6.2. | SINAPI | 87775 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25mm | M2 | 1.308,92 | 53,65 | BDI 1 | 67,90 | 88.875,67 | RA |
| 1.7. | | | Serviços finais | | | | | - | 3.519,27 | |
| 1.7.1. | Composição | 40 | Limpeza final de obra | M2 | 768,40 | 3,62 | BDI 1 | 4,58 | 3.519,27 | RA |

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuçu | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa | | | |
| LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS | DATA BASE 06-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa | MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC | BDI 1 26,56% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Unidade Básica de Saúde Municipal - Primeira Etapa | | | | | | | | | 1.123.293,94 |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuçu/SC
Local

segunda-feira, 7 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Patrícia Camilotti
CREA/CAU: CAU A116659-0
ART/RRT: 12820622