

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	SAPATA EM CONCRETO ARMADO - FCK 30MPA	M3		1.747,84	1.810,41
SINAPI	96535	E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	2,8644	202,68	215,65
SINAPI	96543	AF_06/2017	KG	1,0981	17,23	18,30
SINAPI	96545	MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,9018	14,28	14,85
SINAPI	96546	MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,2336	12,58	13,00
SINAPI	96547	MONTAGEM. AF_06/2017	KG	21,3785	10,57	10,87
SINAPI-I	34494	20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	547,16	547,16
SINAPI	103673	ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	39,50	44,36
COMPOSIÇÃO	02	PILARETES EM CONCRETO ARMADO - FCK 30 MPA	M3		4.773,02	4.886,49
SINAPI	92443	PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES.	M2	18,25	52,88	55,67
SINAPI	92759	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,2222	13,70	14,35
SINAPI	92762	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,1111	10,76	10,94
SINAPI	92763	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	286,3888	9,05	9,16
SINAPI-I	34494	20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	547,16	547,16
SINAPI	103673	ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	39,50	44,36
COMPOSIÇÃO	03	VIGAS BALDRAME EM CONCRETO ARMADO - FCK 30 MPA	M3		3.412,76	3.586,25
SINAPI	96542	MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	16,6626	93,78	101,96
SINAPI	92759	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	24,7222	13,70	14,35
SINAPI	92760	AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,07936	12,89	13,31
SINAPI	92761	AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	19,5634	12,06	12,35
SINAPI	92762	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	44,6031	10,76	10,94
SINAPI	92763	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,9761	9,05	9,16
SINAPI-I	34494	20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	547,16	547,16
SINAPI	103673	ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	39,50	44,36
COMPOSIÇÃO	04	PILARES EM CONCRETO ARMADO - FCK 30 MPA	M3		3.072,26	3.160,91
SINAPI	92439	PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES.	M2	18,5196	57,64	60,63
SINAPI	92759	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,5196	13,70	14,35
SINAPI	92762	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,9055	10,76	10,94
SINAPI	92763	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	115,5905	9,05	9,16
SINAPI-I	34494	20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	547,16	547,16
SINAPI	103673	ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	39,50	44,36
COMPOSIÇÃO	05	VIGAS EM CONCRETO ARMADO - FCK 30 MPA	M3		3.001,60	3.091,87
SINAPI	92479	DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,5846	76,94	80,32
SINAPI	92759	AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	23,1384	13,70	14,35
SINAPI	92761	AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,1692	12,06	12,35
SINAPI	92762	AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	37,9692	10,76	10,94
SINAPI	92763	AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,8	9,05	9,16
SINAPI-I	34494	20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1	547,16	547,16
SINAPI	103673	ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1	39,50	44,36
COMPOSIÇÃO	06	REFORÇO ESTRUTURAL (PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA NOVA COM ANTIGA)	KG		65,06	66,39
SINAPI-I	156	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO	KG	1	54,18	54,18
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	21,76	24,42

23/01/2024

Data

Responsável Técnico:

TANIA MARA BALDISSERA

CREA/CAU:

133.907-5