



Planta Preventivo Contra Incêndio
Esc.: 1/50



Planta localização
Esc.: 1/75

NOTA:
Considerando que não há exata demarcação de terreno para fins de projeto, deverá ser considerado para a locação de obra os afastamentos/recuos mínimos contidos no Código de Obras Municipal. Devendo ser utilizado:
Recuo frontal: mínimo 7,00m, tendo em vista a execução das vagas de estacionamento.
Recuo lateral direito: mínimo 5,00m considerando a execução do sistema de tratamento de esgoto, que deverá ficar, no mínimo, 1,50m afastado da divisa.
Recuos lateral esquerdo e fundos: mínimo 1,50m.



Planta de Localização
Esc.: Sem Escala


LOTAÇÃO MÁXIMA DE 99 PESSOAS

Detalhe Placa de Lotação Máxima
Placa em acrílico - 30x40 cm
Sem Escala

LEGENDA/SIMBOLOGIA	
	EXTINTOR DE PÔ QUÍMICO - 4Kg - PQS
	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTÔNOMO)
	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL COM SIMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE
	ILUMINAÇÃO EMERGENCIA - FAROLETE 2X24 LEDS
	SENTIDO DE ROTA DE FUGA
	PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTIVEL (COEF. DE FRICÇÃO DINÂMICO > 0,4 - ENSAIO A SECO E ÚMIDO)

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO


- Revestimento de piso: antiderrapante, incombustível, retardante ou não propagante
- Revestimento de parede e divisória: incombustível, retardante ou não propagante
- Revestimento de teto e forro: incombustível, retardante ou não propagante
- Material termo acústico: incombustível, retardante ou não propagante
- Material de decoração: incombustível, retardante ou não propagante




Detalhe Extintores
Sem Escala




Detalhe Sinalização Abandono de Local
Sem Escala



Detalhe Iluminação de Emergência - Farolete
Sem Escala



Detalhe Gás
Sem Escala




LEGENDA:

- 1 - Botijão de GLP Capacidade: 13 Kg
- 2 - Válvula Para Botijão de GLP
- 3 - Registro Ø 3/8" NPT x BM
- 4 - Bucha de Redução Ferro Maleável Ø 1/2" x 3/8"
- 5 - Adaptador Para Mangueira + Braçadeira Ø 3/8"
- 6 - Mangueira Flexível para GLP Ø 3/8"
- 7 - Niple Duplo de Redução Ferro Maleável Ø 1/2 x 3/8"
- 8 - Luva Ferro Maleável Ø 1/2"
- 9 - Tubo Aço Galvanizado ou Cobre, Ø 1/2" sem costura



Detalhe Sinalização Abandono de Local
Sem Escala



Detalhe Ventilação Permanente
Sem Escala

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

Obra:	Centro de Múltiplo Uso Campos das Oliveiras, s/n - Ipuçu - SC	Data:	03/2024
Resp. Técnico:	Indiamara Aline Vizolli - Engenheira Civil CREA SC - 136607-4	Escala:	Indicada
Município:	Ipuçu - SC	Área(m²):	142,50 m²
Especificação:	Planta Preventivo Contra Incêndio Planta Plano de Emergência Detalhamentos Planta de Locação Planta de Localização	Desenho:	
		Prancha:	PCI-01