



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Múltiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xaçecó	MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC	BDI 1 21,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xaçecó									235.832,56	
1.			Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xaçecó					-	235.832,56	
1.1.			CANTEIRO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA					-	2.091,10	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,50	314,00	BDI 1	380,44	951,10	RA
1.1.2.	Composição	1	LOCAÇÃO DE OBRA	M²	142,50	6,60	BDI 1	8,00	1.140,00	RA
1.2.			INFRAESTRUTURA					-	25.044,15	
1.2.1.	Composição	2	FUNDAÇÕES - SAPATAS	M²	2,06	2.175,60	BDI 1	2.635,96	5.430,08	RA
1.2.2.	Composição	3	PILARETES	M³	0,62	3.767,20	BDI 1	4.564,34	2.829,89	RA
1.2.3.	Composição	4	VIGAS BALDRAME	M³	3,64	2.886,90	BDI 1	3.497,77	12.731,88	RA
1.2.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,02	89,60	BDI 1	108,56	1.847,69	RA
1.2.5.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	10,70	27,20	BDI 1	32,96	352,67	RA
1.2.6.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	29,34	52,10	BDI 1	63,12	1.851,94	RA
1.3.			SUPRAESTRUTURA					-	30.963,05	
1.3.1.	Composição	5	PILARES	M³	1,84	3.789,80	BDI 1	4.591,72	8.448,76	RA
1.3.2.	Composição	6	VIGAS DA ESTRUTURA	M³	3,46	4.686,80	BDI 1	5.678,53	19.647,71	RA
1.3.3.	Composição	7	VIGAS DE CINTAMENTO 15 X 20 CM	M³	0,69	3.428,90	BDI 1	4.154,46	2.866,58	RA
1.4.			PAREDES					-	51.315,22	
1.4.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	187,37	168,30	BDI 1	203,91	38.206,62	RA
1.4.2.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,60	153,60	BDI 1	186,10	483,86	RA
1.4.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	20,00	173,50	BDI 1	210,21	4.204,20	RA
1.4.4.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,70	142,10	BDI 1	172,17	1.497,88	RA
1.4.5.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	25,00	179,10	BDI 1	217,00	5.425,00	RA
1.4.6.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,95	633,90	BDI 1	768,03	1.497,66	RA
1.5.			COBERTURA					-	41.321,11	
1.5.1.	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	KG	858,00	14,60	BDI 1	17,69	15.178,02	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Múltiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó	MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC	BDI 1 21,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó									235.832,56	
1.5.2.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	186,66	65,30	BDI 1	79,12	14.768,54	RA
1.5.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	186,66	44,60	BDI 1	54,04	10.087,11	RA
1.5.4.	SINAPI	94223	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	14,00	75,90	BDI 1	91,96	1.287,44	RA
1.6.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA					-	18.670,51	
1.6.1.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	21,37	27,20	BDI 1	32,96	704,36	RA
1.6.2.	Composição	8	REGULARIZAÇÃO DO SOLO COM LASTRO DE BRITA Nº01 E: 3 CM	M²	142,50	11,00	BDI 1	13,33	1.899,53	RA
1.6.3.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	7,12	755,50	BDI 1	915,36	6.517,36	RA
1.6.4.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	142,50	44,60	BDI 1	54,04	7.700,70	RA
1.6.5.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	9,60	67,10	BDI 1	81,30	780,48	RA
1.6.6.	SINAPI	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	7,20	56,00	BDI 1	67,85	488,52	RA
1.6.7.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	10,20	46,90	BDI 1	56,82	579,56	RA
1.7.			REVESTIMENTOS					-	11.756,77	
1.7.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	226,93	5,30	BDI 1	6,42	1.456,89	RA
1.7.2.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	160,56	8,80	BDI 1	10,66	1.711,57	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Múltiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó	MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC	BDI 1 21,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó									235.832,56	
1.7.3.	SINAPI	87536	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	63,57	40,10	BDI 1	48,59	3.088,87	RA
1.7.4.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	63,57	71,40	BDI 1	86,51	5.499,44	RA
1.8.			ESQUADRIAS					-	20.039,20	
1.8.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	14,07	557,70	BDI 1	675,71	9.507,24	RA
1.8.2.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	28,14	52,50	BDI 1	63,61	1.789,99	RA
1.8.3.	Composição	9	BARRA DE APOIO TUBULAR EM AÇO INOX , 40 CM	UND	2,00	93,20	BDI 1	112,92	225,84	RA
1.8.4.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,70	656,90	BDI 1	795,90	8.516,13	RA
1.9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	17.322,02	
1.9.1.	Composição	10	LUMINÁRIA LED PLAFON QUADRADA DE SOBREPOR BIVOLT 24 W, BRANCO 6000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	21,00	5,40	BDI 1	6,54	137,34	RA
1.9.2.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	34,16	BDI 1	41,39	165,56	RA
1.9.3.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	41,50	BDI 1	50,28	100,56	RA
1.9.4.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	91,90	BDI 1	111,35	222,70	RA
1.9.5.	SINAPI	91971	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	100,90	BDI 1	122,25	122,25	RA
1.9.6.	SINAPI	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	1,00	108,70	BDI 1	131,70	131,70	RA
1.9.7.	SINAPI	92009	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	9,00	59,70	BDI 1	72,33	650,97	RA
1.9.8.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	64,40	BDI 1	78,03	78,03	RA
1.9.9.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	40,30	BDI 1	48,83	585,96	RA
1.9.10.	SINAPI	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5,00	52,30	BDI 1	63,37	316,85	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Múltiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó	MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC	BDI 1 21,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó									235.832,56	
1.9.11.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	54,60	BDI 1	66,15	66,15	RA
1.9.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	38,00	20,38	BDI 1	24,69	938,22	RA
1.9.13.	Composição	12	TAMPA CEGA 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	7,30	BDI 1	8,84	8,84	RA
1.9.14.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	10,70	BDI 1	12,96	907,20	RA
1.9.15.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100,00	17,90	BDI 1	21,69	2.169,00	RA
1.9.16.	Composição	13	PERFILADO PERFURADO 19 X 38 MM, CHAPA 22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	12,00	21,70	BDI 1	26,29	315,48	RA
1.9.17.	Composição	14	ARMACÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	95,60	BDI 1	115,83	115,83	RA
1.9.18.	Cotação	2	PONTALETE DE FERRO GALVANIZADO 38MM (1 1/2") INCLUINDO ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2,00	288,00	BDI 1	348,94	697,88	RA
1.9.19.	Composição	15	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	14,30	BDI 1	17,33	17,33	RA
1.9.20.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	350,00	2,90	BDI 1	3,51	1.228,50	RA
1.9.21.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500,00	4,20	BDI 1	5,09	2.545,00	RA
1.9.22.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	110,00	6,47	BDI 1	7,84	862,40	RA
1.9.23.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00	9,30	BDI 1	11,27	450,80	RA
1.9.24.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00	9,70	BDI 1	11,75	70,50	RA
1.9.25.	Composição	16	CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEX XLPE 06/1KV 1X1X10+10mm² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	15,00	15,80	BDI 1	19,14	287,10	RA
1.9.26.	Composição	40	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA 40A, COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE RAMAL DE ENTRADA E SAÍDA, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR, SUPORTE, ISOLADORES E ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.983,90	BDI 1	2.403,69	2.403,69	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Ipuauçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Múltiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó	MUNICÍPIO / UF Ipuauçu/SC	BDI 1 21,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó									235.832,56	
1.9.27.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,20	BDI 1	14,78	29,56	RA
1.9.28.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	13,60	BDI 1	16,48	98,88	RA
1.9.29.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,60	BDI 1	16,48	16,48	RA
1.9.30.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	22,20	BDI 1	26,90	26,90	RA
1.9.31.	Composição	18	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	136,10	BDI 1	164,90	164,90	RA
1.9.32.	Composição	19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	286,50	BDI 1	347,12	347,12	RA
1.9.33.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	75,10	BDI 1	90,99	90,99	RA
1.9.34.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	54,40	BDI 1	65,91	65,91	RA
1.9.35.	SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	2,00	15,40	BDI 1	18,66	37,32	RA
1.9.36.	Cotação	1	KIT DE ACESSIBILIDADE AO CADEIRANTE - 2 ACIONADOR, 2 INDICADOR AUDIO/VISUAL SISTEMA E ADESIVOS DE INDICAÇÕES CONFORME DETALHE. MODELO COM FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	700,00	BDI 1	848,12	848,12	RA
1.10.			INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					-	1.031,07	
1.10.1.	SINAPI-I	10891	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC	UN	2,00	156,50	BDI 1	189,62	379,24	RA
1.10.2.	Composição	20	BLOCO AUTÔNOMO - TIPO FAROLETE 1200 LUMENS	UND	2,00	133,00	BDI 1	161,14	322,28	RA
1.10.3.	Cotação	3	PLACA LUMINOSA DE FACE SIMPLES - SAÍDA DE EMERGÊNCIA - 26 X 16CM	UND	2,00	24,80	BDI 1	30,05	60,10	RA
1.10.4.	Composição	22	PLACA DE PVC ADESIVADA PARA LOTAÇÃO MÁXIMA 30X40 CM	UND	1,00	55,90	BDI 1	67,73	67,73	RA
1.10.5.	Composição	23	ABRIGO DE GÁS	UND	1,00	13,70	BDI 1	16,60	16,60	RA
1.10.6.	Composição	24	GRELHA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE - 150 MM	UND	4,00	38,20	BDI 1	46,28	185,12	RA
1.11.			INSTALAÇÕES DE ACESSIBILIDADE					-	1.115,14	
1.11.1.	Composição	25	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ACESSO	UND	1,00	3,80	BDI 1	4,60	4,60	RA
1.11.2.	Composição	26	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE COM BRAILLE - 15X25 CM	UND	5,00	153,80	BDI 1	186,34	931,70	RA
1.11.3.	Composição	27	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SANITÁRIOS - 15X25 CM	UND	2,00	73,80	BDI 1	89,42	178,84	RA
1.12.			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					-	5.901,71	
1.12.1.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	16,00	39,40	BDI 1	47,74	763,84	RA
1.12.2.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,00	35,10	BDI 1	42,53	85,06	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Múltiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó	MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC	BDI 1 21,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó									235.832,56	
1.12.3.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	3,00	28,20	BDI 1	34,17	102,51	RA
1.12.4.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	7,00	22,60	BDI 1	27,38	191,66	RA
1.12.5.	Composição	29	RALO SIFONADO COM GRELHA BRANCA	UND	3,00	21,50	BDI 1	26,05	78,15	RA
1.12.6.	Composição	30	CAIXA DE GORDURA PVC - 18 L	UND	1,00	396,40	BDI 1	480,28	480,28	RA
1.12.7.	Composição	31	CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50X50 CM	UND	2,00	308,80	BDI 1	374,14	748,28	RA
1.12.8.	Composição	32	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BIOREATOR E BIOFILTRO 325 L	UND	1,00	1.558,90	BDI 1	1.888,76	1.888,76	RA
1.12.9.	Composição	33	SUMIDOURO	UND	1,00	1.290,17	BDI 1	1.563,17	1.563,17	RA
1.13.			INSTALAÇÕES HIDRAULICA					-	1.670,98	
1.13.1.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	35,00	5,50	BDI 1	6,66	233,10	RA
1.13.2.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	10,90	BDI 1	13,21	79,26	RA
1.13.3.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	15,00	18,50	BDI 1	22,41	336,15	RA
1.13.4.	SINAPI-I	6006	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN	5,00	67,20	BDI 1	81,42	407,10	RA
1.13.5.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	66,70	BDI 1	80,81	80,81	RA
1.13.6.	SINAPI	94797	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	99,50	BDI 1	120,55	120,55	RA
1.13.7.	Composição	41	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4	UND	1,00	17,40	BDI 1	21,08	21,08	RA
1.13.8.	SINAPI	94785	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	25,80	BDI 1	31,26	62,52	RA
1.13.9.	Composição	42	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2	UND	1,00	31,50	BDI 1	38,17	38,17	RA
1.13.10.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	241,20	BDI 1	292,24	292,24	RA
1.14.			LOUÇAS E METAIS					-	6.899,40	
1.14.1.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	275,20	BDI 1	333,43	666,86	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador Município de Ipuçu	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Múltiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó	MUNICÍPIO / UF Ipuçu/SC	BDI 1 21,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó									235.832,56	
1.14.2.	SINAPI	95471	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	740,00	BDI 1	896,58	1.793,16	RA
1.14.3.	SINAPI-I	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	39,80	BDI 1	48,22	96,44	RA
1.14.4.	Composição	9	BARRA DE APOIO TUBULAR EM ACO INOX , 40 CM	UND	4,00	93,20	BDI 1	112,92	451,68	RA
1.14.5.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	379,60	BDI 1	459,92	1.839,68	RA
1.14.6.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	366,80	BDI 1	444,41	888,82	RA
1.14.7.	Composição	35	PORTA TOALHA EM PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UND	2,00	56,30	BDI 1	68,21	136,42	RA
1.14.8.	Composição	36	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO TIPO ROLÃO	UND	2,00	56,30	BDI 1	68,21	136,42	RA
1.14.9.	SINAPI-I	11758	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	UN	2,00	51,20	BDI 1	62,03	124,06	RA
1.14.10.	SINAPI	86911	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	104,10	BDI 1	126,13	126,13	RA
1.14.11.	SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,40	344,00	BDI 1	416,79	583,51	RA
1.14.12.	SINAPI	86916	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4"PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	23,20	BDI 1	28,11	56,22	RA
1.15.			SERVIÇOS FINAIS					-	691,13	
1.15.1.	Composição	38	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	142,50	4,00	BDI 1	4,85	691,13	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Ipuçu/SC
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	0	Município de Ipuçu	Centro de Múltiplo Uso			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
FLORIANOPOLIS	01-24 (N DES.)	Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó	Ipuçu/SC	21,16%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Centro de Múltiplo Uso - Aldeia Campos e Oliveira TI Xapecó									235.832,56

terça-feira, 12 de março de 2024
Data

Nome: Indiamara Aline Vizolli
CREA/CAU: 136607-4
ART/RRT: 8035433-9

RECURSO
↓