



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IPUAÇU

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever e estabelecer as condições que orientarão os serviços da execução de um Complexo Esportivo, na Escola de Ensino Fundamental Professora Serenita Fatima Carlesso da Silva de Ipuaçu/SC, revitalizando o piso da quadra de esportes já existente.

Totalizando uma área de 942,75m², de investimento na área da Educação na Comunidade de Samburá no interior de Município de Ipuaçu/SC, contendo quadra em concreto, quadra de vôlei de grama e uma pista de salto em distância de areia toda cercada com alambrado.

1 - OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Fornecimento de projeto arquitetônico e especificações particulares, se necessárias. Providenciar o documento de responsabilidade técnica de projetos e fiscalização da obra, junto ao conselho de classe, respectivo.

A fiscalização dos serviços será feita pelo Município, por meio do seu responsável técnico. Cabe a fiscalização pôr a prova qualquer serviço ou qualquer tipo de material, quanto à qualidade e/ou quantidade dos mesmos, tanto dos serviços executados, como da qualidade dos materiais empregados na obra.

2 – SERVIÇOS INICIAIS

Os serviços iniciais de limpeza, regularização e compactação do solo do terreno ficará a cargo da administração municipal.

A locação da obra deverá ser executada com rigor técnico por equipe de topografia, observando-se atentamente o projeto de implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas. Este serviço ficará a cargo da administração municipal.

Após ser finalizada a locação, procederá ao aferimento das dimensões, alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no projeto aprovado, de acordo com as reais condições encontradas no local da obra.

3 - QUADRA EM CONCRETO

Será executado piso em concreto armado desempenado, conforme especificado em projeto. Deverá ser executado em concreto usinado Fck 20 Mpa. A camada de concreto deverá apresentar acabamento polido. Para isso, poderá ser usado desempeno mecânico. Deverá ser realizada a instalação de tela de aço Q -138.



Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE IPUAÇU

4 - QUADRA VOLEI

A quadra de areia será executada conforme marcação em projeto. No contorno da quadra deverá ser executada uma fiada de bloco de concreto do tipo canaleta formato “U” de 14x19x39cm, contenção da areia da quadra e para base do fechamento em alambrado.

Será realizada a regularização do solo para recebimento de uma GRAMA ESMERALDA.

Para o fechamento em alambrado será utilizado mourões de 2m de altura. Os mesmos deverão ser enterrados conforme marcação em projeto, devendo o solo ser bem compactado afim de garantir a rigidez da estrutura.

Após a colocação dos mourões e postes deverá ser executado fechamento em tela de arame galvanizado, malha losango e instalado portão de acesso com quadro metálico e tela galvanizada.

5 - PISTA DE SALTO EM DISTÂNCIA

A pista de salto em distância deverá ser executada conforme o projeto. Será realizada a regularização do solo para recebimento de uma camada de areia para realização da pista. O seu contorno deverá ser executadas vigas de travamento de 12 x 16 cm, que servirão de separação. As vigas deverão possuir dimensões de acordo com os níveis apresentados em projeto e poderá ser utilizada treliça TG12.

6 – FECHAMENTO

Para o fechamento, deverá ser executada uma fiada de bloco de concreto do tipo canaleta formato “U” de 14x19x39cm e ou canaleta, conforme o projeto deverá ser executado a instalação de mourões de 2m de altura. Os mesmos deverão ser enterrados conforme marcação em projeto. Posteriormente deve ser instalado tela de arame galvanizado nº14, malha losango 8x8 cm com aberturas nos pontos onde será feito os portões.

7 - COMPLEMENTOS DA OBRA

Serão instalados bancos metálicos com assentos em madeira, conforme imagens ilustrativas a seguir, com a distribuição conforme o projeto.



Estado de Santa Catarina
MUNICÍPIO DE IPUAÇU



Trave de Futsal e basquetebol, conforme imagens ilustrativas a seguir, com a distribuição conforme o projeto.



Ipuauçu, 14 de junho de 2024.

Sabrina Signori
Eng^a. Civil - CREA-SC 179917-4
Setor de Engenharia