



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

|                                    |                             |  |   |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROPONENTE / TOMADOR   | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Complexo Esportivo - Escola Serenita Fatima Carlesso da Silva - 1ª Etapa - Investimento na |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>02-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Complexo Esportivo - Escola Serenita Fatima Carlesso da Silva - 1ª Etapa- | MUNICÍPIO / UF<br>0   | BDI 1<br>20,73% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item  | Fonte      | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Complexo Esportivo - Escola Serenita Fatima Carlesso da Silva - 1ª Etapa- Investimento na Educação</b> |            |        |   |         |            |                                |         |                                | <b>173.037,28</b> |
| <b>1.</b>   |            |        | <b>Complexo Esportivo</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>173.037,28</b> |
| <b>1.1.</b>   |            |        | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>3.613,66</b>   |
| 1.1.1.  | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS  | M2      | 2,88       | 314,60                         | BDI 1   | 379,82                         | 1.093,88          |
| 1.1.2.  | SINAPI     | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023  | M3      | 19,00      | 109,85                         | BDI 1   | 132,62                         | 2.519,78          |
| <b>1.2.</b>   |            |        | <b>PISO EM CONCRETO ARMADO QUADRA</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>105.555,38</b> |
| 1.2.1.  | Composição | 02     | EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK 20MPa, ESPESSURA= 12CM  | M²      | 492,00     | 105,13                         | BDI 1   | 126,92                         | 62.444,64         |
| 1.2.2.  | SINAPI     | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021   | M2      | 492,00     | 63,90                          | BDI 1   | 77,15                          | 37.957,80         |
| 1.2.3.  | SINAPI     | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021   | M       | 361,61     | 11,80                          | BDI 1   | 14,25                          | 5.152,94          |
| <b>1.3.</b>   |            |        | <b>ALAMBRADO COM PILAR MOURÃO</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>44.041,28</b>  |
| 1.3.1.  | Composição | 01     | ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO H:3M COM TELA 8X8CM FIO 14 EM ARAME GALVANIZADO, INCLUSIVE CINTA DE AMARRAÇÃO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCO CANALETA  | M       | 156,00     | 217,44                         | BDI 1   | 262,52                         | 40.953,12         |
| 1.3.2.  | SINAPI-I   | 4948   | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO  | M2      | 5,04       | 507,52                         | BDI 1   | 612,73                         | 3.088,16          |
| <b>1.4.</b>   |            |        | <b>QUADRA DE VOLEI DE GRAMA E PISTA DE SALTO A DISTÂNCIA</b>  |         |            |                                |         | -                              | <b>3.903,17</b>   |
| 1.4.1.  | Composição | 03     | PLANTIU DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS  | M²      | 180,00     | 12,97                          | BDI 1   | 15,66                          | 2.818,80          |
| 1.4.2.  | Composição | 04     | VIGA DE TRAVAMENTO 12X16CM  | M³      | 0,50       | 1.086,24                       | BDI 1   | 1.311,42                       | 655,71            |
| 1.4.3.  | SINAPI-I   | 366    | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)   | M3      | 2,63       | 135,00                         | BDI 1   | 162,99                         | 428,66            |
| <b>1.5.</b>   |            |        | <b>COMPLEMENTARES</b>   |         |            |                                |         | -                              | <b>15.923,79</b>  |
| 1.5.1.  | Cotação    | 02     | BANCO ESTRUTURA EM CONCRETO E ASSENTO EM MADEIRA: Assento para praças e jardins em concreto e madeira de lei (angelim pedra, garapeira ou itaúba) 1,50m de comprimento.                                   | UND     | 5,00       | 1.490,00                       | BDI 1   | 1.798,88                       | 8.994,40          |
| 1.5.2.  | SINAPI-I   | 25398  | CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM | UN      | 1,00       | 4.539,57                       | BDI 1   | 5.480,62                       | 5.480,62          |
| 1.5.3.  | SINAPI-I   | 10849  | PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM   | UN      | 1,00       | 1.200,01                       | BDI 1   | 1.448,77                       | 1.448,77          |



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|                                    |                             |  |   |                 |                |                |
|------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>0                   | Nº SICONV<br>0              | PROPONENTE / TOMADOR   | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>0 Complexo Esportivo - Escola Serenita Fatima Carlesso da Silva - 1ª Etapa - Investimento na |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>FLORIANOPOLIS | DATA BASE<br>02-24 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>Complexo Esportivo - Escola Serenita Fatima Carlesso da Silva - 1ª Etapa- | MUNICÍPIO / UF<br>0   | BDI 1<br>20,73% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item   | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |
|--|-------|--------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Complexo Esportivo - Escola Serenita Fatima Carlesso da Silva - 1ª Etapa- Investimento na Educação |       |        |           |         |            |                                   |            |                                   | 173.037,28           |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0  
Local  
sexta-feira, 14 de junho de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Sabrina Signori  
CREA/CAU: 179917-4  
ART/RRT: 9333354-1